

检查井模块井筒砌筑

产品名称	检查井模块井筒砌筑
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	6.00/块
规格参数	模块砖:314*180*170 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

检查井模块井筒砌筑，检查井模块，检查井模块井，检查井模块砖，井筒的一侧内壁上设置有爬梯，所述爬梯预埋安装在井筒的垂直边，检查井模块井筒砌筑所述井筒的下方含有管道连接孔，所述管道连接孔的下方为向上凹陷弧形结构的井座。混凝土检查井模块，其特征在于，所述井盖为塑钢材质，检查井模块井筒砌筑所述井盖的内径大于井圈座的外径3cm，检查井模块井筒砌筑所述井盖倒扣安装在井圈座上。检查井模块井筒砌筑一种预制混凝土检查井模块，其特征在于，所述空心半球体结构的高度低于井圈座的高度4cm。混凝土模块要及时备料，模块进入施工现场必须提供产品的合格证，标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产井壁墙体模块安装前先做基础垫层。检查井模块井筒砌筑基础应该坐落在土质良好的土层上，地基承载力特征值不得小于100kPa，根据地质报告，该工程雨污管道坐落于淤泥质粉质粘土层，该层地基最大容许承载力为75kPa，检查井模块井筒砌筑故先需对地基进行处理，处理方法：采用30cm块石+C15混凝土注浆，然后再用C15素混凝土做垫层。检查井模块井筒砌筑接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。