

被动边坡防护网生产厂家

产品名称	被动边坡防护网生产厂家
公司名称	安平县诺拓路桥防护工程有限公司
价格	116.00/平米
规格参数	诺拓防护:rx-025 诺拓防护:rx-050 诺拓防护:rx-100
公司地址	安平县城东工业区
联系电话	18031881725

产品详情

被动边坡防护网生产厂家【样品免费】安平县诺拓防护工程有专业的安装团队，可以去施工现场为客户解决施工难题，保证以专业的水平安装合适的边坡防护网。 联系人：刘经理

主动边坡防护网施工方法

1.放线

尽管定型化标准结构锚杆位置等是有尺寸限制的，但也有一定的允许调整范围，特别是对于锚杆来讲，其位置的确定具有更大的灵活性。此外，现场条件本身是非常复杂的，在设计图纸上不可能得到完全的反映，特别是一些可以加以利用或需特别注意的细部特征。放线测量确定锚杆孔位(根据地形条件，孔间距可有0.3m的调整量)，并在每一孔位处凿一定深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深15cm。

被动边坡防护网生产厂家 2.基础施工

该项工作主要是为了保证锚杆的锚固能力，因此，对本身为基岩或坚硬岩土的位置，就具体化为锚杆孔的钻凿，而对不能直接成孔的松散岩土体位置，则可能包括基坑开挖、砼基础浇筑。按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比设计锚杆长度长5cm以上，孔径不小于 42；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，形成人字型锚杆，两股钢绳间夹角为15°~30°，以达到同样的锚固效果。

被动边坡防护网生产厂家 3.锚杆安装

对直接成孔的锚杆位置，锚杆采用灌注沙浆方式安装，对采用砼基础的地方，锚杆一般在浇筑基础砼的

同时直接埋设。注浆并插入锚杆（锚杆外露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表），采用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。