

检查井混凝土模块砖石

产品名称	检查井混凝土模块砖石
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	6.00/块
规格参数	模块砖:13930890824 MY13:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

检查井混凝土模块砖石，检查井混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖检查井尺寸正确的摆放模块。矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量,本工程矩形90。模块检组砌参照图集。当连接接入管时,模块可用切割机切割,切割后的连接缝应控制在10—15mm,。凹凸槽口衔接牢固。检查井混凝土模块砖石，检查井混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖当砌筑3~4层时,应备好模板,紧锢器将模块周边收紧,防止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。砌筑质量标准与砖砌体相同。灌孔砼灌芯前应将杂物及落灰清理干净,墙体做必要的支撑加固。检查井混凝土模块砖石，检查井混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖分次灌注时,应灌至灌注最上层砌块的2/3,剩下(300—500mm)捣接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。模块检查井砌筑时,砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告,材料的报验必须经监理认可后方能使用检查井混凝土模块砖石，检查井混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖圆形井以两节管预留间距中心为圆心画圆,矩形井以两节管预留间距中心按设计尺寸向四边放线。如开挖沟槽比较深,为防止塌方,放线时,要随时跟踪放坡大小,同时要根据图纸控制好检查井标高砌筑。首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,检查井混凝土模块砖石，检查井混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖。