广东雨水收集模块源头工厂价格,广东蓄水模块施工说明

产品名称	广东雨水收集模块源头工厂价格,广东蓄水模块施工说明
公司名称	广州中连环保科技有限公司
价格	68.00/立方米
规格参数	jx1000:1000 jx800:800*800*800
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路95号302
联系电话	18617329725 18617329725

产品详情

广东雨水收集模块价格,广东蓄水模块施工说明，24小时到货服务，(欢迎咨询:张先生)，广东pp雨水收集模块 ，广东雨水模块，广东pp模块，广东蓄水模块，广东雨水收集，广东雨水收集利用，广东雨水收集处理系统，广东雨水收集系统，广东雨水收集器，广东pp雨水模块，广东pp蓄水模块，广东塑料模块

一、广东雨水收集模块简介与材质：

雨水收集模块提供雨水蓄水模块，PP模块水池雨水综合利用是一种综合考虑雨水径流污染控制、城市防洪以及生态环境的改善等要求。建立包括屋面雨水集蓄系统、雨水截污与渗透系统、生态小区雨水利用系统等。将雨水用作喷洒路面、灌溉绿地、蓄水冲厕等城市杂用水的技术手段。

雨水蓄水模块的主要材质为：高品质PP，耐寒零下35度，耐高温100度

二、广东雨水收集模块规格：

1000*1000*1000；800*800*800

三、广东雨水收集模块应用领域：

主要应用于雨水的存储和回用、道路沿线排水、蓄水渗滤系统、停车场、

生态浅沟蓄水排水、生活小区、工厂企业、市政路、高架桥梁、公园景点等

四、广东雨水收集模块技术指导:

场地规划→基坑开挖→基层处理→底板浇筑→下部防渗层铺设→模块拼装→上部防渗层铺设→管道连接→检查井、回用管道等铺设→电缆线铺设→保护层回填→种植土回填→机电设备安装→系统调试运行

五、广东雨水收集模块施工说明:

1、本系统各组件应至于夯实的基础层以上，防止下沉不一对系统完整性造成破坏，

各组件设计标高应相呼应，确保系统连续性

2、业主单位应提供各种协助，以便施工的顺利进行；

3、在施工过程中严禁各类施工车辆经过蓄水池上部，以导致蓄水池破坏；

4、蓄水池施工工序：（所涉标高单位为：米）

5、基坑开挖时应预留足够空间，确保蓄水模块安装的方便，模块顶部0.5m以内必须用人工回填，

严禁用机械在管沟内回填，回填土中不得含有石块、砖头、冻土及其他杂硬物体。

广州杰袖土工材料有限公司主要生产经营：

雨水收集模块，硬式透水管，支撑器，植草格，土工布，土工膜，软式透水管，蓄水排水板，环保生态袋，塑料盲沟，土工格栅，三维土工网垫，三维排水网，土工网，土工网席，膨润土垫，土工格室，防裂贴，止水带，防水卷材等各类土工合成材料。同时也是华南地区产品齐全、服务的土工材料供应站！为施工单位节约成本，质量为主，价格优惠。咨询,采购，运输，施工，售后全程为您服务，国家标准规格，实验规程 数据，设计方案， 材料选择 等等。选择我们，让您不花一分冤枉钱。