

混凝土模块检查井所用的主材

产品名称	混凝土模块检查井所用的主材
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	5.50/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY13:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

混凝土模块检查井所用的主材--混凝土模块检查井，混凝土检查井模块，混凝土模块混凝土模块（以下简称“模块”）混凝土块，是由混凝土通过专用设备加工制作而成的一种墙体砌体材料。这与为检测混凝土工程强度而同步做的、为后期试验用的混凝土标准试块是两个概念，不可混淆。粘土实心砖的烧结生产过程中大量消耗能源，碳排放严重超标，污染环境。混凝土模块检查井，混凝土检查井模块，混凝土模块砖砌检查井在市政工程、居住小区的各类检查井、方沟等范围推广使用井壁混凝土砌体模块。雨污水检查井共342座，其中污水检查井177座，全部为圆形井；雨水检查井165座，为矩形井。全部为混凝土模块式检查井。混凝土模块式检查井的施工工艺及特点，混凝土模块检查井所用的主材--混凝土模块（以下简称“模块”），混凝土模块检查井，混凝土检查井模块，混凝土模块顾名思义是可以起到模板作用的混凝土块，是由混凝土通过专用设备加工制作而成的一种墙体砌体材料。这与为检测混凝土工程强度而同步做的、为后期试验用的混凝土标准试块是两个概念，不可混淆模块上下左右均有嵌锁结构，模块内部及模块与模块之间纵横孔道相互贯通，其开孔率在35%-80%，混凝土模块检查井，混凝土检查井模块，混凝土模块组合砌筑后形成纵向孔孔相贯横向孔孔相通的网状孔格，砌筑完毕后在空心部位灌注混凝土，形成模块与灌孔混凝土结合的墙体结构。必要时可在孔内配置一定数量的钢筋，以增加墙体的抗力。