

混凝土弧形模块，混凝土圆形模块

产品名称	混凝土弧形模块，混凝土圆形模块
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	5.50/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY15:314*240*170 河北:保定-定兴
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

混凝土弧形模块，混凝土圆形模块，混凝土模块，井室周围的回填，应与管道沟槽的回填同时进行，在进入道路结构层施工时，除采用压路机碾压外，还应采用蛙式打夯机或立式冲击夯逐层对井周60公分范围内进行补夯，以清除碾压死角。人孔、井框（盖）安装施工对井周进行加固：混凝土弧形模块，混凝土圆形模块，混凝土模块，在井筒安装施工完成后，要对井周进行加固。具体做法是：沿井筒周围放加固钢筋箍；放置预制钢筋砼井圈，注意要将预制砼井圈平面位置及标高调整好(井圈顶至设计路面标高之间的厚度为路面厚，井圈与井室平面位置一致)；井周浇筑无砂大孔混合料或低标号混凝土进行加固；混凝土弧形模块，混凝土圆形模块，混凝土模块，用临时盖板将井口盖好。当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时，应留台阶形接茬。抹灰前应检查基体表面的平整，以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面弹出抹灰层的控制线，混凝土弧形模块，混凝土圆形模块，混凝土模块，以作为打底的依据基层清理抹砂浆保护 养护 a.基层处理：将支墩上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，将墙面润湿。 b.抹砂浆找平：采用1:2水泥砂浆抹面，10mm厚，抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。涂抹防水涂层：采用1.5-2.0mm厚合成高分子