

灌芯混凝土模块井抗压强度

产品名称	灌芯混凝土模块井抗压强度
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	5.50/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY15:314*240*170 河北:保定-定兴
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

灌芯混凝土模块井抗压强度，混凝土模块井，混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖体积大、强度高、施工进度快,通过灌芯混凝土使检查井整体受力,提高了检查井的质量。通过和以前检查井相对比,摒弃粘土制品、解决了以前落实环境保护政策和节约用地难的问题,具有很好的社会效益。灌芯前将土和其他杂物清除干净,灌芯混凝土模块井抗压强度，混凝土模块井，混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖灌芯混凝土严格按设计配合比配置,灌芯砼分层、连续浇筑,直到距本次浇筑模块砖顶面6cm停止,不留施工缝,一次浇筑砼的高度小于2m。振动棒振捣时插孔到底,快插慢拔,防止过振和漏振。灌芯混凝土模块井抗压强度，混凝土模块井，混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土模块砖安装井圈、井盖检查井井座下应设置砼圈梁,设置圈梁前,先将其圈梁位置清理干净,圈梁高度大于等于200mm,砼等级大于C40,采用加筋加固。井盖为球墨铸铁井盖,井盖与其支座必须有连接。砼灌芯使检查井整体受力,提高检查井的抗剪强度;起到很好的防水效果,检查井不易渗水,使检查井周围渗漏导致路面沉降。