

供应建材FS免拆建筑模板设备

产品名称	供应建材FS免拆建筑模板设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫诚达 型号:新型 规格:各种
公司地址	宁津县时集开发区
联系电话	15165916586

产品详情

FS免拆建筑模板设备 151 6591 6586 提供资质

山东鑫诚达机械设备公司生产的FS一体板设备品质优良、价位合理、完善的服务，与社会各界同仁联手合作、共同发展，打造一流FS免拆外模板设备产品，为中国FS一体化板设备节能环保做出辉煌贡献。

FS一体化建筑免拆外模板设备

FS一体化自保温体系是最新外墙外保温材料，国家有施工图册和技术规程。是国家推广的外墙保温的黄金项目。。也是外墙外保温的技术大变革，使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温永久性，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到国家节能75%的标准，防火标准为A级，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米45元，，按照现在传统工艺节省成本30%，企业利润相当可观，是生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长23米。自重13吨。

生产需要300平米以上场地。免费技术培训。

FS复合保温板设备一套经过次实验，不管是从设备质量、设备价格、技术方面，我公司都占据了主导地位。

施工工艺流程及施工方法

1) 施工工艺流程：

复合保温外模板排版 裁割 安装连接件 弹线 绑扎钢筋及垫块 立复合保温外模板 立内侧模板 穿对拉螺栓 立模板木方次楞 立模板双钢管主楞 调整固定模板位置 浇筑混凝土 拆除模板主次楞 砌筑自保温砌体 拼缝及阴阳角处抗裂处理 水泥抗裂砂浆抹面 饰面层施工。

2) 施工操作要点：

- 1 确定拍板分隔方案：根据外墙尺寸确定拍板分隔方案并绘制安排版图，尽量使用主规格复合保温外模板。
- 2 复合保温外模板裁割：对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割锯切割成为复合要求的尺寸。
- 3 安装连接件：在施工现场用，钻在复合保温模板预定位置穿孔，安装连接件，每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。
- 4 弹线：复合保温模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。
- 5 绑扎钢筋及垫块：外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎C20水泥砂浆垫块（3~4块m²）。
- 6 立复合保温外模板：根据设计排板图的分隔方案安装复合保温外模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。
- 7 立外墙内侧模板：根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求，采用传统做法，安装外墙内侧木（竹）胶合板和木方次楞、钢管主楞。
- 8 安装对立螺栓：根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距
- 9 安装模板主次楞：立外墙外侧竖向（40×70mm或50×80mm）次楞，横向安装水平向2根48×3.5钢管为主楞，固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度，使之达到施工要求。
- 10 混凝土浇注：混凝土浇注应用II型镀锌铁皮扣在复合保温模板上口形成保护帽。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求。