

郑州混凝土模块价格

产品名称	郑州混凝土模块价格
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	5.50/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY7:314*180*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

郑州混凝土模块价格, 郑州混凝土模块, 混凝土模块价格, 混凝土模块, 混凝土模块应按设计图纸要求定位, 根据检查井尺寸正确地摆放模块。圆形井每层模块数量为直径的1%,即1500mm圆形检查井采用1500弧型块,每层为15块。矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量,本工程矩形90°三通模块检查井组砌图参照06MS201—3/P4

5.当接入管时,模块可用切割机切割,切割后的连接缝应控制在10—20mm

座浆应密实,凹凸槽口衔接牢固,以便流入砂浆,防止渗漏。郑州混凝土模块价格,郑州混凝土模块,混凝土模块价格,混凝土模块,砌筑时采用专用工具施工,确保砂浆饱满,灰浆均匀,严禁使用断裂、壁肋上有竖向裂缝的模块砌筑。当砌筑3~4层时,应备好模板,紧锢器将模块周边收紧,防止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。灌孔。砼灌芯前应将杂物及落灰清理干净,圆形井以两节主管预留间距中心为圆心画圆,矩形井及跌水井以两节主管预留间距中心按设计尺寸向四边放线。郑州混凝土模块价格,郑州混凝土模块,混凝土模块价格,混凝土模块,同时要根据图纸控制好检查井标高。2)砌筑。首层模块应直接安放在底板钢筋龙骨上并进行周定,并保证混凝土底板与首层模块的一次浇筑。无配筋的底板应在混凝土初凝之前将首层模块植入底板30—50mm。