

混凝土切割拆除 纪开建筑工程 潜江切割拆除

产品名称	混凝土切割拆除 纪开建筑工程 潜江切割拆除
公司名称	湖北纪开建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区北洋桥
联系电话	18602707860

产品详情

于80年代中期才开始采用 110- 400mm直径的孕镶式金刚石刀头干切锯片和连续式锯片，不附加冷却措施而能用于材料的锯切于开槽。这主要是由于将刀头采用激光焊接在锯片基体上，同时对锯片的技术性能进行了完善与改进，使其能安全地使用。自从开发出干切时锯片后，由于它具有一些操作使用上的优势，诸如更高的圆周切割速度与切割效率，同时不降低使用寿命，固干式切割取代了传统的树脂切割偏于冷却式湿切金刚石锯片。更重要的是干式切割工艺使其在冷却水提供困难的地区能更方便地使用，同时因减少事后的清除工作而节约了成本。

武汉广告牌拆除为了防止施工现场的生产安全事故发生，完善应急工作机制，在发生事故状态下，静力切割拆除，迅速有序地开展事故的应急救援工作，抢救伤员，减少事故损失，混凝土切割拆除，特制定本预案。广告牌拆除工程现场发生的意外人员伤亡事件的紧急救护工作，以及项目部具体负责应急救援的组织、资源配置、救护人员小组，建立与医院急救中心的通讯联络。另外在广告牌拆除的时候，还要注意以下问题：

- 1、拆除前应认真检查广告牌有无电气线路联接，若有立即通知电气专业人员将其拆除。拆除后方可作业。
- 2、拆除前在中心柱四周搭设脚手架，便于人员作切割作业。
- 3、拆除前用三根棕绳将广告牌的三个角将其锁定，人工调整不使广告牌与吊车杆干涉。
- 4、拆除广告牌大型厚度为3MM的广告面板至地面。
- 5、在大型广告牌与中心柱的底部用火焊割断。吊车吊起三角广告牌至地面，吊起三角牌前一定确认三角牌与中心柱完全割断脱离。
- 6、最后拆除广告牌的余下的中心柱。

以上就是大型广告牌的拆除方法和工序，要求大型厂家进行拆除，潜江切割拆除，因为只有他们更熟悉大型广告牌的具体结构，从而减少意外的出现。

作业后，应清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。

施工人员需经过现场安全教育培训，并参加施工技术、安全技术措施交底；特殊作业工种必须持证上岗；此外作业人员应熟知施工现场的危险源和应急措施。

作业人员应配有合格的个人防护用品，定期体检，混凝土静力拆除，严格执行职业病防护措施。

做好不同季节作业人员防暑降温、防寒保暖等工作。

进行定期或不定期的安全检查，及时发现和消除安全事故隐患，对重点作业场所，加强安全管理力度。

电缆架设应顺直、标准，保证绝缘良好；所有电气设备和金属外壳具有良好的接地和接零保护，所有的临时电源和移动电具装置有效的二级漏电保护开关，潮湿的场所使用安全电压。

起重设备、吊具、锁具正式使用前必须组织试吊、试运行，经确认合格后方可进行吊装作业，吊装作业中严禁超载。

施工现场必须设有安全标志，设置安全警戒区，切割作业区域内非施工人员禁止入内。

按照应急预案要求配备抢险人员和救援器材。

混凝土切割拆除-纪开建筑工程-潜江切割拆除由湖北纪开建筑工程有限公司提供。“建筑工程、钢结构工程、装饰装修工程”就选湖北纪开建筑工程有限公司（hbjkgc.tz1288.com），公司位于：武汉市青山区北洋桥，多年来，纪开建筑工程坚持为客户提供好的服务，联系人：马总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。纪开建筑工程期待成为您的长期合作伙伴！