快速打井 华胜钻井工程 铜陵井

产品名称	快速打井 华胜钻井工程 铜陵井
公司名称	六安市华胜钻井工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区
联系电话	15055799926

产品详情

六安市华胜钻井工程有限公司专业从事工程降水、大中小型深井、地源热泵井、水源热泵井、降水工程、水空调冷风机及各种通风降温换气等业务，经过不懈努力，凭借过硬的技术、完善的服务、良好的信誉，现成发展成为一家颇具规模的专业化钻井公司。打井，钻井，钻深水井，打石头井，钻岩石井，专业钻井，专业打井队，打工程降水井，地源热泵井，快速打井，工厂深水井，快速打井，机械钻井，专业钻井公司，芜湖打井，芜湖钻井，马鞍山打井，马鞍山钻井，黄山打井，黄山钻井，温泉打井，顶管，专业人工顶管，专业水平顶管，专业钻井公司，专业顶管公司，1.引入机组的照明电源，应安装低压变压器，电压不应超过36V。不应采用(液、气)动绞车和起重机等起重设备吊人上下。起重设备不应超载荷工作。

2.安装钻机时，应在专业技术人员指挥下进行。安装人员必须经过培训，熟悉安装工艺及指挥信号，并有保证安全的技术措施。

3.钻机安装场地应平整、夯实，能承载该机的工作压力;当地基不良时，钻机下应加铺钢板防护。

4.与钻机相匹配的起重机，应根据成桩时所需的高度和起重量进行选择。

5. 安装钻机前，应掌握勘探资料，并确认地质条件符合该机的要求，打石头井，地下无埋设物，作业范围内 无障碍物，施工现场与架空输电线路的安全距离符合要求。

井底用卵石和粗砂铺垫，厚约0.5m，上设一块多孔水泥板，以便定期淘洗。井壁可选用砖、石等材料砌成。井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水渗入；离地面1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹平，以防污水渗入井内。苏州钻井井台用不透水材料，半径1-3m，以便于排水。井栏一般高出地面0.3-0.5m，以防止污水溅入和地面垃圾尘土等被风吹入井内，并保证取水方便和安全。井口设盖，如能修井棚或围墙，则可防止禽畜接近水井。公用井应设公用桶，并保持桶底清洁。建议尽可能做成密封井，装置手压或脚踏式或电动式抽水泵，既方便取水，又可防止污染。

钻井工程钻井机由主机部分、发电机组、液压系统、真空系统、起重设备六部分组成。适用于土层、岩

层、卵砾层、胶结卵砾层等复杂地层，广泛应用于高层建筑、大型桥梁工程、水利建设、农田工程等领域的地基基础工程施工，是大直径深基础工程施工的理想设备。1、上驱动（动力头）机型，钻进行程长，加接钻杆方便，无需加接主动钻杆。

2、钻杆结构新颖，铜陵井，提引、拧卸工具独特，连接拆卸钻杆方便、快捷。

3、自备电源、背负自行式结构，工作灵活便利。

4、标准化、通用化程度高，使用、维护方便。

5、该钻机设备配备高性能渣浆泵。

6、钻进的工作方式是泵吸反循环式。

快速打井-华胜钻井工程(在线咨询)-铜陵井由六安市华胜钻井工程有限公司提供。快速打井-华胜钻井工程(在线咨询)-铜陵井是六安市华胜钻井工程有限公司（www.lahszj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨吉胜。