

混凝土模块验收标准

产品名称	混凝土模块验收标准
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	6.00/块
规格参数	模块砖:13930890824 MY15:314*240*170 河北:保定-定兴
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

产品详情

混凝土模块验收标准,混凝土模块,混凝土检查井模块,混凝土模块砖,混凝土模块产品复检由使用单位采用供应厂家提供的同批标准试块进行检测。砌筑砂浆、灌孔混凝土、钢筋符合《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》《混凝土结构工程施工质量验收规程》(DBJ01-82)中的规定。质量控制

市政工程混凝土模块砌体施工质量控制 混凝土模块砌筑允许偏差。混凝土模块砌筑允许偏差

序号项目允许偏差(mm)检验方法 1 轴线位置偏移 ± 15 经纬仪或拉线和尺量检查 H 5.0m时10 2 墙面垂直度 H>5.0m时15 经纬仪或线坠挂线和尺量检查 3 表面平整度清水墙2.0 m以内10 靠尺检查 4 水平灰缝平直度清水墙2.0 m以内10 拉线和尺量检查 5 水平灰缝宽度-5~ 10 尺量检查 6 竖向灰缝宽度-6~14 尺量检查 混凝土模块砌体检测 灌孔施工时混凝土灌筑量应达到计算的需要量;用小锤敲击砌体时应无异常空洞声音,否则应剔开空洞声响部位的混凝土模块壁,采取措施补救;质量检查应从每个工序把关,并要做好各项检查的记录。混凝土模块砌体的质量检测,可在构筑物完成后,使用回弹仪确认其强度等级或取芯测定。闭水

有闭水要求的构筑物,闭水试验参照《北京市给排水管道工程施工技术规程》的标准执行。雨、冬期施工雨期施工应有防雨措施,降雨发生时,对新砌筑的混凝土模块砌体应及时进行遮盖,防止雨水冲刷、浸泡。