

水泥仿木栏杆厂家教你怎么安装，仿木护栏围栏制作流程

产品名称	水泥仿木栏杆厂家教你怎么安装，仿木护栏围栏制作流程
公司名称	信丰县亿豪围栏销售中心
价格	90.00/m
规格参数	混凝仿木栏杆:1800--1500
公司地址	赣州市信丰县工业园白石村105国道边
联系电话	15727773662

产品详情

户外园林景观仿木护栏是人们常见的安全防护护栏，在新农村建设、旅游景区、河岸河堤、市政工程中都能常见，但很多人都不知道仿木栏杆是怎么安装制作的，下面由江西亿豪景观小编为大家讲解一下仿木栏杆制作流程。

水泥仿木栏杆厂家安装制作流程：

- 1、仿木栏杆制作原材料：精选本土河沙、高标42.5R水泥、砂石、砂粉、砂石片按比例调配建筑螺纹钢筋按仿木护栏款式焊接框架。
- 2、仿木栏杆模具生产：将调配好的水泥砂浆等原材料倒入模具设备中，放入焊接好的钢筋框架，开启模具设备进行制作生产，在制作过程中要将模具中的水泥砂浆均匀搅拌，时刻留意生产中的模具，及时发现问题。
- 3、仿木栏杆成品验收：将干透好的仿木栏杆拆卸出来，检查产品质量有无损伤后放置养护区保养。待仿木围栏过完养护期后放入到库存中等待发货。

水泥仿木护栏厂家安装做法技巧：

1、地面打预埋仿木护栏立柱洞孔：在选择好仿木栏杆款式后，需要在安装之前地面打孔预埋实心立柱。（若是空心立柱无需地面打孔，预留好钢筋现灌水泥砂浆）按照选择好的仿木围栏尺寸长度进行定位打孔，常用规格是立柱中对中1.8米长或1.5米长，立柱预埋洞孔20*20公分宽度，深度15--20公分。可以使用地面钻孔机或冲击钻打孔。

2、地面预埋洞孔打好后，将仿木栏杆运送到工地，安排三、四个小工进行组装。艺高景观仿木栏杆厂家做好的成品预制构件，立柱洞孔都已预留好洞孔，只需将造型栏板拼接到立柱洞孔即可。

3、先分别将两边仿木护栏实心立柱放入到地面洞孔内，再将栏板拼接上去，确认立柱是否垂直，一組组循环拼接。在安装中拉水平线，以便确认是否安装垂直。

4、全部组装完后，将仿木栏杆立柱洞孔缝隙和地面洞孔倒入水泥砂浆填平固定，待水泥砂浆干透后，安排油漆工进场喷漆即可完工。

水泥仿木围栏安装方便快捷，无需技术性组装，找当地小工都可以进行组装拼接，仿木护栏坚固耐用，安装效率高，仿木纹理逼真，使园林景观护栏增添更多生态景色。