

# 景观棚设计价格 三明景观棚 铸翔景观 专业安装

产品名称	景观棚设计价格 三明景观棚 铸翔景观 专业安装
公司名称	福建省铸翔景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区东海大街丽园1A1705
联系电话	13489883939

## 产品详情

### 膜结构文明施工有哪些要求？

1.膜结构公司要求各资料及台帐（施工方案、安全教育，安全交底，安全检查、电工日巡视记录、班前讲话记录、台帐）等齐全整齐、记录实事求是，特殊作业持证上岗，景观棚设计价格，安全职责分工明确。

2.进入现场戴好安全帽，高空作业系安全带，安全网按规定支护严密，出入口有防护棚，狭小场地有安全通道。

3.电气应设三级控制两级保护（总闸箱、分配箱、开关箱、在分配箱、开关箱相匹配的触电保护器），闸箱标准化，线路规范化，三明景观棚，有电工巡视及摇测记录。

4.本工程设置彩色压延板围墙、高度不低于2m，进行现场文明施工管理。现场设有明显的宣传标语和在危险处挂有符合标准的色标。

5.现场有平坦干净的通道，不堵塞，不积水，施工废水有排水沟合理排放。

6.文明施工不扰民，严格控制施工噪音，晚10点以后停止施工。

7.在现场内外做到不违zhang占道，不违zhang搭设、堆物，不造成火灾，交通事故隐患，不违zhang损坏公共设施，不污染环境，和有关道路部门、卫生监督部门做好配合。

福建铸翔景观工程是国内较早具有PTFE、PVDF和ETFE等膜结构工程设计、制作和安装能力的膜结构公司，主要从事张拉膜结构的设计、制作安装及膜结构应用软件的开发，欢迎来电咨询！

张拉膜安装施工方案之钢结构现场拼装景观棚

## 一、钢结构现场拼装

### 1、现场拼装前的准备工作

(1).在第一节准备发运前一周将工厂自备的工具设备运输到现场，并实现水通、电通、路通。

(2).将同车运到的配套胎架划线、定位、复验并焊接固定。

2、构件现场验收构件检查验收。依据设计图纸和有关规范、构件进入安装现场后，应对其标记、数量、外观质量进行仔细检查，并做好检查验收记录。对不合格的构件，景观棚安装公司，决不允许验收和进入安装工序。构件临时堆放。构件进场验收合格后，景观棚安装，应选择平实较高的地段作为临时堆放的场地。放置构件时，在下面垫上足够数量的垫木，以防产生变形。构件要分类堆放，以便于查找。构件的二次倒运。把构件由堆放场地向拼装场地进行二次倒运时，要选择合理的吊点并采取必要的措施，以免损伤或损坏构件。

### 3、安装工艺方案地面工作平台进行现场安装的工作。

(1).各构件或组件在安装前，要对其标记、几何尺寸、安装孔距等进行认真的检查，确认无误后，方可安装；(2).校核测量预埋件的埋设精度是否与设计图纸一致；

(3).将配套胎架和临时吊装支架吊装上楼顶并配置到位；

(4).将桅杆分段及其它散件用汽车吊吊上；

(5).在安装好桅杆上的膜张紧装置后刚性连接牢固；

(6).将中间的与桅杆相连的桅杆和临时吊装支架安装到位，然后将其它两道横向桁架拼装成型，用临时支架固定在各自的预定位置；

(7).从中部开始向两边，逐次将纵向架安装到位并点焊定位。在精que测量位置、形状、相对距离等参数无误后进行定位焊接；

(8).待全部焊接工作结束24小时后，进行整个构架的完工测量并向甲方监理人员报检。

福建铸翔景观工程是国内较早具有PTFE、PVDF和ETFE等膜结构工程设计、制作和安装能力的膜结构公司，主要从事张拉膜结构的设计、制作安装及膜结构应用软件的开发，欢迎来电咨询！

8.其它适用范围：体育设施：体育场、体育馆、健身中心、游泳馆、网球馆、训练中心、高尔夫球场等。

商业设施：商场、购物中心、酒店、餐厅、商业街等。

文化设施：展览中心、剧院、会议厅、博物馆、植物园、水族馆、表演中心、旅游区、度假山庄、舞台、音乐广场等。

交通设施：机场、火车站、公交车站、收费站、码头、加油站、停车场等。

工业设施：工厂、仓库、科研中心、外理中心、温室、物流中心、大型停车棚。

景观设施：建筑入口、标志小品、步行街、房地产公司、小区花园等。

福建铸翔景观工程是国内较早具有PTFE、PVDF和ETFE等膜结构工程设计、制作和安装能力的膜结构公司，主要从事张拉膜结构的设计、制作安装及膜结构应用软件的开发，欢迎来电咨询！

景观棚设计价格-三明景观棚-铸翔景观-专业安装由福建省铸翔景观工程有限公司提供。福建省铸翔景观工程有限公司（[www.fjrem.com](http://www.fjrem.com)）实力雄厚，信誉可靠，在福建泉州的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领铸翔景观和您携手步入辉煌，共创美好未来！