

荆门切割拆除 纪开建筑工程 专业切割拆除

产品名称	荆门切割拆除 纪开建筑工程 专业切割拆除
公司名称	湖北纪开建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区北洋桥
联系电话	18602707860

产品详情

- 1、本工程必须在切割结构构件前，应确保外荷载均已被清除、移走或卸载，同时，保证切割的构件已被固定，符合方案要求后，方可进行拆除工作。
- 2、混凝土拆除过程中必须考虑结构的稳定性及安全性，混凝土结构切割施工前，梁板底等部位应采取临时支撑措施，关键部位需对原结构进行加固，待加固构件达到设计要求后方可进行后续混凝土切割工作。
- 3、在拆除过程中如发现下列情况，施工单位应立刻通知设计师，荆门切割拆除，待设计师确认后，方可继续施工：
 - (1) 现有结构变形；
 - (2) 现有结构钢筋锈蚀；
 - (3) 现有结构出现裂缝；
- 4、若图纸中要求原配钢筋要保留时，在拆除过程中施工人员应查明其位置，并采取妥善措施对其进行保护。
- 5、拆除原则：自上而下，按顺序逐层逐跨进行拆除，杜绝立体交叉作业。拆除作业按照建筑施工的逆顺序进行。
- 6、当进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。
- 7、进行切割作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

严格遵守国家、地方有关的法律法规，并根据钢筋混凝土切割施工的特点，编制施工组织设计，专业切割拆除，提出安全的注意事项及具体措施。

使用前，应检查并确认电动机、电缆线均正常，保护接地良好，防护装置安全有效，锯片选用符合要求，安装正确。

启动后，应空载运转，检查并确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转中无异常、异响，墙体切割拆除，一切正常后，方可作业。

混凝土切割操作人员，在推操作切割机时，不得强行进刀。

切割厚度应按机械出厂铭牌规定进行，不得超厚切割。

混凝土切割时应注意被切割钢筋混凝土实体的受力变化。避免卡住锯片。

混凝土切割作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。

使用金刚石碟式切割机时，必须配套使用碟片上的防护罩，防止伤人。

采用切割机说明书上，使用正确的施工方法

严禁在运转中检查、维修设备各部件。

随着城市的发展建设，目前城市中的土地越来越少，工程项目地下室越挖越深，基坑开挖中基坑支护难免会设置支撑梁以保障基坑及周边的安全，在地下室结构施工时又必须把支撑梁拆除后才能进行下道工序，支撑梁拆除的快慢直接影响工程项目的进度及带来的工人误工等问题，房屋拆除我司根据施工经验总结出以下几种支撑梁拆除方法的利与弊：爆破拆除：使用风镐在支撑梁上钻孔，静力切割拆除，设置炸药爆破后对砼块进行人工及机械打凿清理，优点是施工速度快、清理简单、造价较低；缺点是办理相关手续困难、对周边影响较大，具有一定的局限性。

荆门切割拆除-纪开建筑工程-专业切割拆除由湖北纪开建筑工程有限公司提供。“建筑工程、钢结构工程、装饰装修工程”就选湖北纪开建筑工程有限公司（hbjkgc.tz1288.com），公司位于：武汉市青山区北洋桥，多年来，纪开建筑工程坚持为客户提供好的服务，联系人：马总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。纪开建筑工程期待成为您的长期合作伙伴！