

混凝土模块，混凝土砼模块

产品名称	混凝土模块，混凝土砼模块
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	5.60/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY15:314*240*170 河北:保定-定兴
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

混凝土模块，混凝土砼模块，混凝土检查井模块，混凝土雨污水砼检查井模块一般分为混凝土模块的检查井和混凝土砼模块。造价不同。砖砌雨水检查井最便宜；预制混凝土模块较贵；钢筋混凝土检查井最贵。我想你可能问的是用途，砖砌检查井按照国标要求覆土小于4米，管径小于d2200mm都可以使用。预制混凝土模块的大致也如此。而超大管径，超大埋深及双排等特殊形式的检查井就要考虑采用钢筋混凝土的了。管道沟槽的回填同时进行。回填前可用砂土袋,钢钎,木支撑将井座,井筒固定,并应排除基坑沟槽内积水。

混凝土模块，混凝土砼模块，混凝土检查井模块，混凝土模块式排水检查井、预制装配式钢筋混凝土排水检查井、井盖及踏步、双层井盖、雨水口、排水管道出水口等九部分内容，均摘自现行给水排水国家标准设计图集。本图集的内容虽然比较多，混凝土检查井模块但每部分自成体系，均有自己的图纸目录、总说明和施加工详图。与原图集相比，本图集已按2006年现行国家有关规范进行了复审，并做了相应修改：“混凝土模块”和“排水管道出水口”已根据2003年局部修改版进行了修编；从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑，粒径小于40mm的沙砾，高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。回填土不得采用淤泥,垃圾和冻土等,更不得夹带石块,砖及其他带有菱角的硬块物体。混凝土模块应在井筒周围不少于100mm回填中粗砂回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，粒径小于40mm的沙砾，严禁机械回填。回填应采用人工分层对称回填。回填材料，砖及其他带有菱角的硬块物体，垃圾和冻土等，木支撑将井座，高（中）钙粉煤灰，并不得使井筒位移和倾斜，井筒固定。