

# 通风管道加工工厂 常州通风管道 正久通风

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 通风管道加工工厂 常州通风管道 正久通风 |
| 公司名称 | 正久通风设备有限公司           |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号  |
| 联系电话 | 18068594096          |

## 产品详情

### 通风管道质量判断的四大标准

现在，通风管道可以说是无处不在，无论是我们的办公场所还是一些公共建筑内，都安装有通风管道。在通风管道安装前，首先要根据具体的建筑结构来进行有针对性的设计，设计的详细与否和合理与否，直接影响通风管道安装的难度和质量。

一、美观:这属于技术上的问题，需要通风管道的工程团队加以设计，施工及完善!

二、合理:客观性的问题，只要能达到客户的要求又不违反相关标准，都能说是合理的。

三、材质:只要能达到工程要求，一切都不是问题，你可以用相当的物质来取代一种物质，比如说我们常见的通风工程中经常用到的帆布等。

四、实用:这点应该是重要的一点，也是客户们所追求的一点，常州通风管道，只有达到了工程的效果，这样客户才能认可我们的产品。

通风管道自问世以来，就以非常迅猛的姿态一下子席卷整个市场。这不仅因为其自身功能的突出特点，也因为其低廉的价格非常适合推广并普及，因而非常受到诸多厂家的欢迎。以上就是通风管道质量判断的四大标准，希望可以给大家一些帮助!

### 通风管道合口连接时有哪些注意事项?

通风管道的合口连接是否成功是整个通风管道系统安装成功与否的关键，通风管道的合口连接如果不合格，就会在使管道系统在使用过程中发生泄露的现象，因此，在进行通风管道的合口连接时，我们一定

要注意以下提到的注意事项。

- 1、矩形风管直管段，通风管道价格，不管是同一板材连接，还是几块板材组合拼接，表面需平整、角线顺直。组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。
- 2、管段组合后45度角切边外部接缝，需贴铝箔胶带封合板材外壳面，每边宽度不少于20mm.用角尺、钢卷尺检查调整垂直度及对角线偏差，并符合规范要求。
- 3、风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后，应与平面板预组合无误后在涂刷粘合剂，以保证管件的几何形状尺寸及观感。
- 4、连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。
- 5、铝箔复合保温风管所用粘合剂须按板材厂商认定的专用粘合剂，如另行采购品牌粘合剂，必须做连接效果对比试验，并经监理、板材商检查、认可后方可使用。
- 6、粘结前须预组合，检查接缝全部贴合无误再涂刷粘合剂，粘合时间控制与季节、温度及粘合剂性能有关。批量加工前应作样板试验，确定粘合时间。

常州正久暖通设备工程有限公司专业从事通风管道加工，共板生产加工，不锈钢风管生产，满焊风管加工，螺旋风管等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。期待友好的合作！

由于我们目前的房屋基本上是封闭式住户，厨房的排烟非常重要。如果不好，就会烟雾弥漫。当谈到排烟时，我想到了排烟管，如果厨房里排烟管有问题，家里会出现烟雾。特别是在烹饪时，每个人都肯定不想看到这样的画面，所以我们布置好厨房排烟管道。厨房的烟雾可以顺畅排出，保持厨房干净整洁。比较常见的厨房排烟管道技巧主要在以下几个方面：

1、通过吊顶上部来接入排烟管道，通风管道加工工厂，这一方式不用对烟道口和墙壁的距离进行考虑，就有效的避免排烟管道距离大于吊柜的进深出现安装上的问题，但在此类安装方面，一定要注意这样的两点：

首先是要检查烟道口的吊顶安装条件：由于吊顶需要进行下移，通风管道哪家好，所以要考虑上部预留的空间和位置是否具备安装的条件；

其次预埋排烟管道时可能会有缝隙，要注意封闭好，以保证管道不会脱落；

2、厨房排烟管道可以采用吊柜柜体方式进入设置，这种方法是一种很常见的厨房排烟管道布置方法，这用到的管道也比较少，当然依然要注意几点：

(1)直径为2.0~2.2m的管道，烟道口外沿与墙的距离不要超过250mm，因为这样才能保证安装完吊柜后排烟管在煤气表、煤气管道前有足够的空间；

(2)相对于欧式油烟机来说，这种布置方式与中式抽油烟机更搭配，因为中式烟机的上部通常都有吊柜柜体，而欧式烟机上部通常不做柜体。所以通常不存在引走管道的空间。

3、利用吊顶与吊柜间的空间来接入排烟管道，这种排烟管道设置方法是适用吊顶紧贴厨房顶部户型装修方式，主要是采用吊柜顶部和吊顶之间的空档横向引走排烟管道，也有这样的几点要注意：

(1)厨房排烟管道烟道口的位置必须高于吊柜的顶部，要确保吊顶与吊柜之间有足够的空间;

(2)烟道口外部与墙面的距离不能超过吊柜柜体的进深，因为吊柜安装完毕后需要用封顶板将排烟管道封住，如果距离不够操作不方便。

通风管道加工工厂-常州通风管道-正久通风(查看)由武进高新区正久通风设备经营部提供。武进高新区正久通风设备经营部(www.czzhengjiu.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正久通风——您可信赖的朋友，公司地址：常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号，联系人：曾先生。