

消防涂塑专用复合钢管厂家

产品名称	消防涂塑专用复合钢管厂家
公司名称	河北华盾管道制造有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:河北华盾 型号:齐全 产地:河北沧州
公司地址	盐山县浦洼工业区
联系电话	18632790912

产品详情

环氧树脂复合钢管是以钢管为基管，以塑料粉末为涂层材料，在其内表面熔融涂敷上一层塑料层、在其外表面熔融涂敷上一层塑料层或其他材料防腐层的钢塑复合产品。涂塑钢管根据内涂层材料的不同分为聚乙烯涂层钢管和环氧树脂涂层钢管。产品标记由涂塑复合钢管代号、内涂层材料代号和公称尺寸组成。给水衬塑复合钢管是在钢管内壁，按输送介质的要求内衬塑乙 烯（PE）、耐热聚乙 烯（PE-RT）、交联聚乙 烯（PE-X）、聚丙 烯（PP-R）、硬聚氯乙 烯（PVC-U）、氯化聚氯乙 烯（PVC-C）等热塑性塑料管制成。由于工艺的改进，有些产品增加了外覆塑层。产品按输送水的温度分为冷水用衬塑钢管和热水用衬塑钢管。产品标记由衬塑钢管代号、衬塑材料代号、公称通径组成。消费者在选购此类产品时，应该按实际需要尽量到大型商场大商店选择信誉良好的产品。

在施工安装过程中有不详之处，请向沧州龙都管道咨询。

施工、安装要点

- 1)、应按建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程CECS125：2001执行。
- 2)、涂塑钢管应选用下列施工机具：
 - (1)切割应采用金属锯切割；
 - (2)压槽应采用专用滚槽机；
 - (3)弯管应采用弯管机冷弯；
 - (4)套丝应采用电动套丝机进行管螺纹加工；

(5) 涂塑钢管端口去毛刺和加工园角应采用锉刀加工；

(6) 涂敷高强度无机溶剂液体环氧树脂涂料应采用小毛刷或小牙刷。

3)、涂塑钢管施工程序应符合下列要求：

(1) 涂塑钢管不宜埋设于钢筋混凝土结构层中；

(2) 涂塑钢管管道安装中禁止进行焊接；

(3) 涂塑钢管管道安装宜从大口径逐渐接驳到小口径，管口应及时封堵；

(4) 涂塑钢管在运输、装卸及工地施工中，严禁抛摔和剧烈撞击；

(5) 涂塑钢管安装时，管径不大于DN50时可用弯管机冷弯，但其弯曲曲率半径不得小于8倍管径，弯曲角度不得大于10°。

附着力试验

附着力试验按CJ/T 120-2008中7.4.2进行，试验结果应符合5.6的规定。

弯曲试验

DN50mm的涂覆钢管进行弯曲试验。管段试件长度为(1200±100) mm。

在温度为(20±5)的环境下，以钢管公称通径的8倍为曲率半径，弯曲角度为30°，在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物，焊缝位于弯曲主面的侧面。

试验后，从弯曲圆弧的中部将试件剖开，检查内涂层，试验结果应符合5.7的规定。

压扁试验

DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50±10) mm。

在分析预测后期建筑钢材市场行情时，经营者认为目前影响建筑钢材市场的因素需要关注，主要体现在：

一是进入传统清淡，建筑钢材市场需求难以增加。目前南方地区迎来梅雨季节，北方地区气温回升，雨天、潮汛、高温，将影响建筑工程施工，建筑钢材需求萎缩状况更为明显。此外，近期一线城市房地产呈量价齐跌态势，二线城市房地产调控也风声渐近，一、二线城市地产商开工意愿已经出现松动，若后期调控政策陆续出台，房地产投资可能会逐渐进入回落区间，预计整体需求仍将维持低位。

二是建筑钢材市场供给的变化，涉及后市行情。目前钢厂产能释放、产量增加的态势没有改变。5月中旬，中钢协预估的全国日产粗钢达234.76万吨，创历史新高，预计5月份全国粗钢日均产量仍存在创新高可能。在钢价暴跌之后，多数钢铁企业已由前期的盈利转为亏损，5月末以来减产、检修明显增多，一批生产建筑钢材的钢厂均有生产线安排检修，部分钢铁企业通过降低铁矿石入炉品位来降低产量，6月份全国粗钢日均产量环比很可能将出现回落。不过从华东主要钢厂来看，6月份螺纹钢订货比例为5-9折，整体订货比例高于5月，市场供大于求压力依然较大。

应用领域：1.各种形式的循环水系统（民用循环水、工业循环水），性能优良，防腐年限可达50年。2.消

防供水系统。3.各建筑的给排水输送（特别适用于宾馆、酒店、高档住宅区的冷、热水系统）。4.各种化工流体输送（耐酸、碱、盐的腐蚀）。5.电线电缆的埋管、过路管。6.矿山、矿井的通风管、供、排水管。矿用涂塑复合管生产厂家涂塑钢管，又名涂塑管、钢塑复合管、涂塑复合钢管，是以钢管为基体，通过喷、滚、浸、吸工艺在钢管（底管）内表面熔接一层塑料防腐层或在内外表面熔接塑料防腐层的钢塑复合钢管。