

# 山东塑料土工格栅 同昇工程材料 加筋挡土墙塑料土工格栅

产品名称	山东塑料土工格栅 同昇工程材料 加筋挡土墙塑料土工格栅
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

## 产品详情

### 加筋土挡土墙【reinforcedearthretainingwall】

加筋土挡土墙【reinforced earth retaining wall】指的是由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧压力的挡土墙。加筋土挡土墙是在土中加入拉筋，利用拉筋与土之间的摩擦作用，改善土体的变形条件和提高土体的工程特性，从而达到稳定土体的目的。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，山东塑料土工格栅，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。加筋土是柔性结构物，能够适应地基轻微的变形，填土引起的地基变形对加筋土挡土墙的稳定性的影响比对其他结构物小，加筋挡土墙塑料土工格栅，地基的处理也较简便；它是一种很好的抗震结构物；节约占地，造型美观；造价比较低，HDPE塑料土工格栅，具有良好的经济效益。加筋土挡土墙施工简便、快速，并且节省劳力和缩短工期，一般包括下列工序：基槽（坑）开挖、地基处理、排水设施、基础浇（砌）筑、构件预制与安装、筋带铺设、填料填筑与压实、墙顶封闭等，其中现场墙面板拼装、筋带铺设、填料填筑与压实等工序是交叉进行的。

- 1、铺设排水板时，必须注意不要让泥浆和其他浮渣进入排水板的前部空间，以确保排水板的空间畅通。
- 2、铺设排水板时应尽可能采取维护措施。室外车库铺设排水板时应尽快回填土，避免大风对排水板铺设质量的影响。公共房间和内壁应尽快做好防水保护，防止排水板被人或物损坏。
- 3、铺设排水板时，一个或两个支点与排水板右侧重叠，两个底板也可以相互接触。土工织物用于重叠两个底板。只需在没有土壤进入排水板的排水通道上粘附，并粘附在平滑的排水上。

塑料土工格栅施工注意事项1.注意排水板的技术性能.进入现场的每一批产品，都可以按设计要求在通过抽查检验前进行施工。2.施工前，对照施工样板纸，按设计要求停止排水板摊铺施工。3.在运输和储存过程中，应覆盖一层厚厚的维护层.在施工现场存放期间，应注意防止阳光和泥浆、灰尘污染或其他物体受损。4。清理铺设场地的浮渣和基层无明显不平整，室外车库顶板要求坡度为2-5‰。5.车库屋顶绿化可采用多孔渗水管，从排水板排出的水可排到下水道附近的左侧或城市下水道附近的左侧。

山东塑料土工格栅-同昇工程材料-加筋挡土墙塑料土工格栅由山东同昇工程材料有限公司提供。“土工格栅,排水板,植草格,防水毯”就选山东同昇工程材料有限公司(www.sdtsc.com),公司位于:泰安市高新区龙腾路,多年来,同昇工程材料坚持为客户提供好的服务,联系人:郑经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。同昇工程材料期待成为您的长期合作伙伴!