

# 桥梁加固施工 淳安桥梁加固 久鑫建筑值得信赖

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 桥梁加固施工 淳安桥梁加固 久鑫建筑值得信赖 |
| 公司名称 | 浙江久鑫建筑科技有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 浙江省杭州市江干区九和路8号B幢601室   |
| 联系电话 | 13058603636            |

## 产品详情

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

加固目的：

随着我国国民经济的日益发展，交通运输量的迅速增长，截止至2000年，我国危桥总长已达2万余延米。若将其拆除重建，桥梁加固多少钱，不仅要耗费大量资金，而且工期也较长；若有计划、有步骤的对现有旧桥进行加固改造，桥梁加固后，可以延长桥梁的使用寿命，桥梁加固报价，用少量的资金投入，使桥梁能满足正常交通量的需求，还可以缓和桥梁投资的集中性，为国家带来巨大的经济和社会效益。因此，桥梁加固施工，加固设计必须本着“牢固可靠、简便耐用、经济适用”的基本原则。

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

碳纤维加固 - 碳纤维布的表面防护：按有关规范的规定处理，并保证防护材料与碳布/芳纶布之间有可靠的粘结。

注意事项

- 1、碳布为导电材料，施工时应远离电气设备及电源，或采用可靠的防护措施。
- 2、施工过程中应避免碳布的弯折
- 3、碳纤维配套树脂应密封储存，远离火源，避免阳光直接照射。
- 4、树脂的配制和使用场所，应保持通风良好

5、现场施工人员采用相应的劳动保护措施。

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

U型高桥台加固：

预应力锚索框架法：该加固法采取在U型桥台前墙和两侧墙外加套40厘米的钢筋混凝土，并在两侧墙增设水平预应力索对锚和前墙增设地锚的方案。该方案适用于不能中断交通又无法架设便桥的高桥台病害修复。

锚杆配合钢筋混凝土抱箍法：该加固法采取台腔与桥台基础持力层进行压浆固化，淳安桥梁加固，再打入锚杆与槽钢抱箍，最后在U型桥台前墙和两侧墙外加套25厘米的钢筋混凝土，新旧墙体采用锚杆连接形成整体。该方案适用于地基承载力不足，且施工处理不到位，造成桥台前墙下沉。

桥梁加固施工-淳安桥梁加固-久鑫建筑值得信赖由浙江久鑫建筑科技有限公司提供。桥梁加固施工-淳安桥梁加固-久鑫建筑值得信赖是浙江久鑫建筑科技有限公司（[www.jiuxinjg.com](http://www.jiuxinjg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。