

海兰防水工程值得信赖 建筑防水工程报价 南京建筑防水工程

产品名称	海兰防水工程值得信赖 建筑防水工程报价 南京建筑防水工程
公司名称	杭州海兰防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市笕桥镇浜河村二区66号
联系电话	13656660030

产品详情

杭州海兰防水工程有限公司20多年致力于建筑防水隔热工程、各类疑难堵漏工程、装修装饰工程，建筑防水工程哪家好，是集技术研发、开发、施工于一体的综合型企业。

出屋面管道周壁渗漏防治措施及施工要点：

、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成，包括穿层管补孔。并由专人负责，不得由管道工补孔，以确保修补质量。凿除预留四壁松动浮石，清除垃圾，底模必须支撑牢固，建筑防水工程报价，以保证补漏浆，不下坠。

、提前洒水湿润后，浇20mm1：2水泥浆接浆，上浇C20加微膨1胀剂细石砼，并要求浇筑密实。

、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝，然后用1：2水泥砂浆与屋面找平，并在管道周边做“馒头”，在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。

天沟积水及落水口渗漏防治措施，及施工技术要点。严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线，供天沟找坡及窝型落水口用。天沟找坡必须先拉线，南京建筑防水工程，做塌饼，坡度要保证1%，落水口标高应比周围天沟标高低2~3cm卷材应按顺水方向搭接，不得有翘边。落水口施工必须按设计详图施工，要求每层卷材均应贴到落水口杯内，并用沥青胶封严。不得漏贴附加层。并做盛水试验确保不渗漏。

杭州海兰防水工程有限公司20多年致力于建筑防水隔热工程、各类疑难堵漏工程、装修装饰工程，是集技术研发、开发、施工于一体的综合型企业。

地下室桩头、垫层及剪力墙防水，采用渗透结晶及丙乳等防水材料做防水施工处理，具体施工方案如下：

1、桩头防水加固处理：

考虑桩头部位为新旧砼结合部及桩头渗水会对浇筑砼产生离析现象，为增强新旧结合部砼的强度，防止断桩现象的产生，采用渗透结晶及丙乳、堵漏王作如下防水加固处理，具体施工工艺如下：

a.达到实施防水施工方案的前提条件；

b.用堵漏王将桩承台基坑渗水点堵住，并用海绵吸干明水，建筑防水工程价格，然后采用1：1.5（水泥：渗透结晶）将承台基坑周边满涂二遍（杜绝断桩现象发生）；

c.采用丙乳1：1.5将桩头涂刷界面剂，以增加新、旧混凝土粘结强度。

2、地下室底板防水

考虑地下室地下水丰富，为了达到良好的防水、防潮效果，必须做两道加强防水，现采用渗透结晶作如下防水处理，具体施工工艺如下：

a.达到实施防水施工方案的前提条件（地下室底板防水-1）：

b.第1道防水层与浇筑砼底板同时进行。

c.拆模后及时将排水沟及积水井防水工作完成；

d.以上工作完成冬季约48小时、夏季约24小时后，养护与顶板装模可同时进行，不影响工程施工进度，但注意在搭设支模架管时，需设置垫块以分散集中荷载；

杭州海兰防水工程有限公司20多年致力于建筑防水隔热工程、各类疑难堵漏工程、装修装饰工程，是集技术研发、开发、施工于一体的综合型企业。

地下防水

1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土，施工要求连续不间断，不能留施工缝，一次连续浇筑成功。为确保防水砼的施工质量及防水性能，防止裂缝，在施工时要采取以下主要技术措施。

2、抗渗砼配合比设计：商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算，以优化最佳配合比，将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热，尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300kg以内，尽量降低水化热量，预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝：掺加滑电级粉煤灰，取代部分水泥，以减少水泥热量，延缓水泥热释放速度，提高砼后期强度。采用HEA补偿收缩砼新技术，增加砼密实性与抗渗性。掺缓凝性泵送剂，减少用水量，延缓水化时间，提高砼的和易性和可泵性。

4、构造改进技术:根据以往的施工经验，地下室外墙转角处，由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂，为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力，避免裂缝。

5、地下室浇筑的顺序:地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑，外墙自防水砼，全部采用二次振捣工艺。

6、外墙面水平施工缝的防水处理。 墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 新旧砼的接缝处理。 砼浇筑前24小时，施工缝用高压清水冲洗，并多次湿润砼接槎面，使新旧砼有良好的接槎。

7、模板穿墙螺杆的防水处理：本工程所有地下室外墙板，其支模用穿墙螺栓（里外）均双面满焊3mm厚60×60止水片，并在外侧模上衬厚度20mm的木块，拆模后取掉木垫块，割去此段螺栓，用防水水泥砂浆封口。

8、管道穿墙部位防水处理穿墙管应在浇筑砼前预埋套管，穿墙管与内墙角，凹凸部位距离应大于250mm，管于管的间距应大于300mm当穿墙管线较多时，可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严，并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。

9、穿墙群管的防水土建和安装应会审、核对相关图纸，以免遗漏和差错。严格按图纸要求施工。图纸无要求时在征得设计者同意后，做到： 墙管道孔均采用比穿墙管径大100mm得防水套管预留，防水套管中部3mm厚200mm宽钢板止水环，钢板止水环根部粘接15×15mm膨胀橡胶止水条。穿外墙的管道与防水套管之间的空隙用水泥石棉或防水砂浆嵌填。 外墙部位与套管之间的空隙用石棉热沥青嵌填严实。

海兰防水工程值得信赖-建筑防水工程报价-南京建筑防水工程由杭州海兰防水工程有限公司提供。海兰防水工程值得信赖-建筑防水工程报价-南京建筑防水工程是杭州海兰防水工程有限公司（www.hzhlfs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。