

鞍山大连营口盘锦软包硬包供货厂家0沈阳软包厂家0沈阳爱行软包

产品名称	鞍山大连营口盘锦软包硬包供货厂家0沈阳软包厂家0沈阳爱行软包
公司名称	沈阳易细爱行装饰工程有限公司
价格	55.00/平
规格参数	品牌:沈阳爱行软包 型号:软包批发样册 产地:沈阳
公司地址	沈阳市铁西区北三东路28号
联系电话	13284247091

产品详情

沈阳软硬包定做, bjuanba, 硬包软包软包, 软包背景墙, 沈阳工程软包|背景墙软包, 沈阳软包, 沈阳硬包, 软包造型, 沈阳软包定做沈阳软包床头软包沈阳软包 沈阳定做软包, 背景墙软包, 沈阳软包定做沈阳软包床头软包沈阳软包, 沈阳定做软包, 沈阳软包软包软, 我公司供货的厂家推出的软包墙布 材质、款式上不断更新, 目前有很多种类、金属、实物颗粒、草编、布面、纱线等多种材质, 是时尚、个性化的产品, 是用于营造环境风格方便而有效的饰材, 能有效的掩饰墙体的冷漠与强硬感, 以其柔韧的质感使环境变的温馨、亲切与安全, 受到越来越多消费者的喜欢。是一幅幅生动且极具个性品位的艺术品。

我公司代理的产品无论是在环保认证、设计形式、颜色搭配, 还是印刷工艺上都处于先进地位。它囊括了世界软装设计师的时尚设计和经典作品, 代表了当今发展潮流的新时尚。

沈阳软包背影墙 床头软包 酒店软包 宾馆软包
木质穿孔吸音板具有木材本身的装饰效果, 良好的吸声性能, 不但能降低噪音, 而且能使混响达到声学标准, 使音质更加丰满、清晰、富有立体感。

应用场所。

1、工程软包; 酒店.会议室.会客室.影音室.ktv ' 幼儿园, 等场所。2、家庭软包; 电视背景墙.卧室.床头背景装饰软包等。专业承接墙面装饰软包设计.制作和安软包分类 装业务。自提供软包制作服务以来, 始终以“关怀人居环境、铸就精品软包”为企业使命, 以“精致典雅、雍容华贵”为设计理念, 先后为众多大型工程, 及会客室、别墅、家庭背景墙等场所提供了软包加工制作服务。精湛的制作工艺、现代化的加工设备, 强优势的面料供应系统, 完善的售后服务, 注定成就本区域软装行业的强势地位。为了进一步满足广大家庭客户对软包面料多元化的需求, 引进国内众多的, 好的专业软包面料供客户选择。我们理解您的需求, 愿意为您的软装作出努力! 保障品质的前提下: 我们拥有宽敞的加工环境, 现代化的大型加工设备, 如大型精密裁板锯、激光红外水平测量仪, 倒角机, 修边机, 打磨机, 空压设备, 喷胶设备等, 避免了现在市场上多见的用小型切割器械在客户家中裁板, 造成大量锯沫粉尘污染, 同时也避

免了小型切割裁板器械的偏差大，拼缝对位严重不齐等现 墙面软包施工工艺 1、工艺流程：基层或底板处理吊直、套方、找规矩、弹线计算用料、套裁面料粘贴面料安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆软包墙面原则上是房间内的地、顶内装修已基本完成，墙面和细木装修底板做完，开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。 2、基层或底板处理：凡做软包墙面装饰的房间基层，大都是事先在结构墙上预埋木砖、抹水泥砂浆找平层、刷喷冷底子油。铺贴一毡二油防潮层、安装50mm50mm木墙筋（中距为450mm）、上铺五层胶合板，见图9-25。此基层或底板实际是该房间的标准做法。如采取直接铺贴法，基层必须作认真的处理，方法是先将底板拼缝用油腻子嵌平密实、满刮腻子~2遍，待腻子干燥后用砂纸磨平，粘贴前，在基层表面满刷清油（清漆+香蕉水）一道。如有填充层，此工序可以简化。 3、吊直、套方、找规矩、弹线：根据设计图纸要求，把该房间需要软包墙面的装饰尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序，把实际设计的尺寸与造型落实到墙面上。 4、计算用料、套裁填充料和面料：首先根据设计图纸的要求，确定软包墙面的具体做法。一般做法有二种，一是直接铺贴法（此法操作比较简便，但对基层或底板的平整度要求较高），二是顶制铺贴镶嵌法，此法有一定的难度，要求必须横平竖直、不得歪斜，尺寸必须准确等。放需要做定位标志以利于对号入座。然后按照设计要求进行用料计算和底材（填充料）、面料套裁工作。里注意同一房间、同一图案与面料必须用同一卷材料和相同部位（含填充料）套裁面料。 5、粘贴面料：如采取直接铺贴法施工时，应待墙面细木装修基本完成、边框油漆达到交活条件，方可粘贴面料；如果采取预制铺贴镶嵌法，则不受此限制，可事先进行粘贴面料工作。首先按照设计图纸和造型的要求先粘贴填充料（如泡沫塑料、聚板或矿棉、木条、五合板等），按设计用料（粘结用胶、钉子、木螺丝、电化铝帽头钉、铜丝等）把填充垫层固定在预制铺贴镶嵌底板上，然后把面料按照定位标志找好横竖坐标上下摆正，首先把上部用木条加钉子临时固定，然后把下端和二侧位置找好后，便可按设计要求粘贴面料。 6、安装贴脸或装饰边线：根据设计选择和加工好的贴脸或装饰边线，应按设计要求先把油漆刷好（达到交活条件），便可把事先预制铺贴镶嵌的装饰板进行安装工作，首先经过试拼达到设计要求和效果后，便可与基层固定和安装贴脸或装饰边线，结尾修刷镶边油漆成活。 7、修整软包墙面：如软包墙面施工安排靠后，其修整软包墙面工作比较简单，如果施工插入较早，由于增加了成品保护膜，则修整工作量较大；例如增加除泛应用于宾馆、饭店、娱乐场所、家庭音响背景、体育馆、影剧院、会议室、演播厅、候机厅、学校等场所