广州南沙加工企口榫槽钢护筒-珠海建桥钢管桩沉放图片

产品名称	广州南沙加工企口榫槽钢护筒- 珠海建桥钢管桩沉放图片
公司名称	佛山市通悦钢铁贸易有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	通悦:1 1020:2 佛山:3
公司地址	佛山市顺德区乐从镇荷村工业区横溪沙荷村钢材市场A排22号铺
联系电话	0757-28783434 13726022510

产品详情

广州南沙加工企口榫槽钢护筒-
珠海建桥钢管桩沉放图片钢护筒长度没有强制性规定，一般看现场地质情况定，护筒主要有3个作用：

1、隔挡孔口的石块、异物等掉入孔中。

2、保证孔中水头高过地下水1m以上。

3、松散地层施工，护壁、防止漏浆。

二、直接在所设计的桩位上开孔，其截面为圆形，成孔后在孔内加放钢筋笼，灌注混凝土而成。

三、钢护筒长度没有强制性规定，一般看现场地质情况定，护筒主要有3个作用1、隔挡孔口的石块、异物等掉入孔中。2、保证孔中水头高过地下水1m以上。3、松散地层施工，护壁、防止漏浆

陆地上为粘土层一般1.5到2米,沙层或者松散土层以及地下水位高含水量大的土层需要3到4米,水中根据不同地质需要长度不等（根据水深和地质情况定）或者是用震动桩锤将钢护筒打到相对稳定的地层

钢护筒就是在进行人工挖孔桩的过程中，由于土质不稳定，施工钢筋混凝土护壁存在较大难度所以采用钢质的护壁对孔桩进行保护，防止塌孔避免影响施工进度及安全。钢护筒就是根据孔桩的大小用铁

在钢护筒振动下沉过程中要精确定位、跟踪监测、调整，满足规范要求，保证钻孔桩施工顺利进行。护筒内径宜比桩直径大0.2～0.4m.钢护筒在加工厂分节制造，在平台对接后整体下沉，下沉中随时用木楔在导向架与护筒之间调整偏差，护筒底口要求到达卵石层顶面。护筒顶口宜高出施工水位或地下水位2.0m.

水中墩护筒施工流程：在钻孔平台上拼装钢护筒导向架，测量放线定桩位→对接钢护筒→整体起吊钢护筒入水→调整护筒倾斜度及位置缓慢入床至稳定→安装震动打桩锤振动下沉→安装钻机开始水上钻孔桩施工。皮箍成的一个圆形的两头都是空的桶。广州南沙加工企口榫槽钢护筒-珠海建桥钢管桩沉放图片