

GRC线条生产 芜湖GRC线条 繁昌海波材料

产品名称	GRC线条生产 芜湖GRC线条 繁昌海波材料
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

在GRC构件安装时不要忘记考虑构件与墙体的连接关系，以下是注意事项：

1、构件与墙面连接。

有防水要求，须用建筑密封胶嵌缝或其它防水材料处理。

2、构件与墙体变化处的连接处（如檐口、窗口、门口、阳台、雨篷、落水口、墙面突变处和转角处）应根据实际情况设计详细节点。在边缘部位要特别注意安装螺栓将墙体劈开的可能性，GRC线条装饰，因此，芜湖GRC线条，构件的位置确定须保证安装螺栓距边缘有一定的距离。

3、落水管、外墙挂置设备（如空调机）与构件的关系。

突出墙面有积水可能的构件应考虑排水坡度。骑墙构件可排向屋面，附墙构件应排向墙外，构件顶面排水坡度应不少于3%。

对于加气混凝土、空心砌块、轻质墙板和空心砖等轻质墙基体和旧建筑已经酥松或空鼓的墙体，设计立面和选用构件必须考虑墙体结构的安全性与可靠性，做出相应的结构与处理方案。

以上关于立面和选用构件的设计应当绘制详细准确的立面构件排布图和节点详图。

由于建筑物实际施工尺寸存在误差，在进行构件设计时宜复核建筑立面的实际尺寸，特别是窗口、门口等立面变化处的尺寸。

当GRC产品完成后，安装是最后的一个环节，也是最关键的一步，必须要根据深化设计图纸来确定准确位置。不同的GRC产品安装的方法也有所不同，GRC产品一般分为GRC线条、GRC花饰、GRC构件、罗马柱。以下为大家分类讲解一下安装方法：

1.GRC线条类安装

当grc截面规格小于800mm × 800mm 时，直接在红砖墙或混凝土墙上打 8 × 100膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定（预埋件与膨胀螺栓焊接点不得少于4个）。

当线条类截面规格大于800mm × 800mm 时，需在檐线内加角钢支架固定于墙体，然后在墙体上打膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定。（如grc构件为回填型除外）

当墙体为轻质砌体时，需用 8钢筋制作过墙杆与grc构件预埋件焊接固定。

2.花饰类构件安装

grc构件预埋件与膨胀栓或过墙杆焊接固定。

3.无混凝土的内柱的整柱构件的安装

grc构件安装方法:柱头内拉环、柱基及柱身预埋件与钢架相焊接，GRC线条哪家好，柱基及柱身底部1.2 m 范围内需浇填细石混凝土，振捣密实。

4.窗套类安装

在墙体上打膨胀螺栓或墙杆与grc构件预埋件焊接，单体构件（床上套、侧傍、窗下台）2000mm 长以内固定点不少于4个，2000mm长以外固定点不得少于6个。

GRC材料由于可塑性强被广泛应用于各大领域，以下简单介绍几个例子：

- 1、GRC建筑细部装饰构件，简称：GRC建筑细部。
- 2、GRC幕墙板，GRC线条生产，或称：GRC外墙挂板。
- 3、GRC园林景观制品，如：GRC雕塑，GRC假山，GRC花钵等。
- 4、还有GRC轻质隔墙板、GRC保温板、通风管道、工业建筑屋面构件、声屏障、自承载式地板、灌溉渠道等。

GRC线条生产-芜湖GRC线条-繁昌海波材料由繁昌县海波装饰材料厂提供。行路致远，砥砺前行。繁昌县海波装饰材料厂（www.whxiantiao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!