304不锈钢防火门加定包过消防验收包安装

产品名称	304不锈钢防火门加定包过消防验收包安装
公司名称	广州市锦湖和盛门业有限公司光明分公司
价格	1280.00/平方米
规格参数	品牌:锦湖和盛
公司地址	广州市白云区钟落潭镇光明村光明中路25号101
联系电话	18002202832

产品详情

304不锈钢防火门属于新型门类产品，相信很多人对它的特点并不是很了解。首先我们要知道不锈钢防火门需要达到国家规定的防火甲级或乙级防火门标准，不过对于防火门的级别来说，不同防火门的级别其阻燃时间是不同的，同时不锈钢防火门还应该具备防橇功能。

国家规定的不锈钢防火门的标准还有很多，对于门框的厚度也有相关标识。门框厚1.2mm，门扇正反面钢板厚均为0.8
mm。锁具具备防橇功能的前提下，锁的锁身部分应该有斜锁舌，又可吐出方锁舌，但不许装天地锁。

不锈钢防火门的猫眼和锁都应该具备防火检测报告，乙级防火进户门可装门领，甲级不许装。购买产品时要求商家提供防火型式认可证书，防火检测报告，金属进户门检测报告。锁、猫眼的防火检测报告。

不锈钢防火门的材质大多使用不锈钢材质作为门框、门扇，

不锈钢防火门耐高温，即使是高温的条件下也能保持较高的强度和韧性，能够有效的防护爆炸等空发事件。

不锈钢防火门含镍、铬金属，抗腐蚀性能强，使用寿命长。

不锈钢防火门适合用在不同类型的工业建筑、住宅楼宇等防火要求比较高的场所。

不锈钢防火门的填充材质大多为珍珠岩板。

款式说明：

1、以下款式为我公司目前常做款式，可直接选用款式；

2、可自行设计款式，我们根据客户款式进行生产；

3、可以根据现实生活中或以往已开发的房地产所用款式，选中款式并拍下照片发到我们这里，我们可以负责按你看中的款式设计成CAD结构图纸，有特殊要求请备注特别说明。

(备注：有工程信息需咨询的客户,请提供：款式要求/规格/图纸门窗表/工程量等项目资料)

关于生产工期

生产周期：

工厂默认15-20天，正常生产7天。下急单的客户，请与沟通清楚。谢谢大家的理解。

关于运费：

运输说明：本厂所有的门类产品买家承担运费，客户在下单之前先询问清楚！以免造成误会。

关于资质：

如门框需做预埋的要说明:防火证因需要相关部门审批比门后一步以快递方式寄出。需供货证明，一定要先说明，货到后如需要，不予提供；而且供货证明要提供建设单位（使用单位）、监理单位、施工单位，（使用单位）厂家直接生产销售，所有防火门都是消防局认证许可！