

# 井室砌块与井室模块

产品名称	井室砌块与井室模块
公司名称	遵化市建丰建材有限公司
价格	6.50/块
规格参数	建丰建材:井室砌块与井室模块 MY11:314*240*170 唐山市遵化市:专业生产井室砌块井室模块
公司地址	遵化市洪水川村路南
联系电话	13383249696 13383249696

## 产品详情

遵化市建丰建材有限公司专业生产：井室砌块砖、井室模块砖、弧形砌块砖、矩形砌块砖、弧形模块砖、圆形模块砖、圆形砌块砖。

井室砌块与井室模块砌筑特点，井室砌块与井室模块的灌孔方法，井室砌块与井室模块的振捣方式。

### 1、砌筑：

1.1 砌筑前将混凝土模块表面及孔洞内的杂物清理干净

1.2 气候炎热干燥时，宜将模块表面进行喷水湿润

1.3 干码砌筑，每五层应修正累积误差，一次性砌筑高度不超过 4 米；

1.4 砂浆砌筑应避免砂浆落入孔内；

1.5混凝土直墙模块、弧形模块砌筑应错逢对孔；

1.6 混凝土模块砌体灰缝应横平竖直，采用不低于M7.5水泥砂浆勾缝（设计有特殊要求的除外），勾缝后须清扫墙面；

1.7 踏步随砌随安装，并做临时固定，灌孔混凝土未达到设计强度前不得踩踏；

1.8 混凝土灌孔前须做必要的临时支撑或紧固，一般，用弧形模块砌筑圆形构筑物时，灌孔前将\*\*\*上层模块临时紧固即可；直墙模块砌筑矩形构筑物时，对角部及相关部位进行临时支撑或紧固；

## 2、灌孔及振捣

2.1 灌孔前应保证孔底干净、孔道畅通，

2.2 一次灌注高度不大于 4.0 米

2.3 灌孔混凝土须连续灌注、分层捣实，分层高度控制在 300-500mm，现场一般是按 2-3 层模块做分层控制；依次灌注完成，不宜留施工缝；现场需要留施工缝的，\*\*\*上层不灌满，灌注到模块高度的 1/2，以保证后续施工时接缝是处于模块中间。

2.4 振捣棒插入混凝土中上下移动振捣，直至无上升起泡为，宜

隔孔插振，不漏振，不过振；

2.5严禁在混凝土模块砌体上留设脚手架孔

## 3、检查井模块的优点如下：

3.1、操作简便，对工人的技能要求大大降低：用页岩砖砌筑检查井时，尤其是圆形井，

对瓦工的砌筑技能要求较高，而模块井属于装配式，一般技工甚至壮工就可以操作。

3.2、砌筑时间大大缩短；一般砖砌式检查井一个污水检查井井室要一天半时间才能成型，而模块井平均3个小时即可完成。大大缩短了后续回填土施工的等待时间。

3.3、工地施工建议：管道接口处能否有选择地直接生产出相应曲线模块，省却现场切割。虽然接入管线尺寸不定，但可以有选择地对比例较大者进行生产，例如一般市政项目中污水管道，以400管居多，厂家若能生产出和400外管径贴合的异形块，到现场直接组装，更能提升效率。笔者认为对于800以下管径的都可以直接生产相应的异形结合块，而对于800以上管径的，可以不必考虑，因为管径大于800的采用码花茬效率更高。

3.4、可以根据现场接入管径类别设统一切割加工区，实践中由于现场施工用电不到位，致使无法用切割机进行切块，现场瓦工采用用瓦刀和小锤敲击的方法加工模块，致使整体码砌速度降低。这属于施工方施工组织的范畴。

遵化市建丰建材有限公司专业生产检查井砌块砖。以质量求生存，以信誉求发展。加快城市的建设，建丰建材助力于城市建设，一直在努力，欢迎您的咨询，洽谈，期待与您的真诚合作，共创未来。

井室砌块砖、井室模块砖哪家棒、遵化建丰建材专业制造厂家。