

防爆板隔墙安装 防爆门板

产品名称	防爆板隔墙安装 防爆门板
公司名称	北京华城埃特建材有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:华城 型号:JCT412 产地:北京
公司地址	北京市密云区穆家峪镇穆峪南街1号镇政府办公楼401室-378(穆家峪镇集中办公区)
联系电话	13716588515

产品详情

介绍：防爆板施工建议

1.龙骨的安装与固定

- (1) 对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不平处予以修整。
- (2) 按照设计在地面及天棚弹线，标出沿顶（地）龙骨的位置（见图1），同时标出门窗、卫生设备和管道及开口位置。
- (3) 用射钉或膨胀螺栓固定沿顶（地）龙骨，射钉或膨胀螺栓水平固定间距 800mm，且固定点距离墙端部为100mm（见图2）。
- (4) 将竖龙骨插入沿顶（地）龙骨，按间距610mm用抽芯铆钉紧固，竖龙骨一般比隔墙净高短5mm，注意竖龙骨开口方向应保持一致，上下不要倒置，以保证竖龙骨开孔在同一水平面上。
- (5) 用铅锤校正竖龙骨的垂直度。
- (6) 在门窗框、墙体自由端和墙体连接处及较大开孔两侧安装加强龙骨，即竖龙骨和沿顶（地）龙骨的复合。
- (7) 在墙高2400mm处（即板材水平接缝处）安装横撑龙骨。
- (8) 在悬挂设备的位置，设置其它支撑物体，以便设备的固定。
- (9) 安装暗设管线和插座及内部填充物（按设计要求，如岩棉）如需在竖龙骨开孔，孔径不得大于龙骨宽度2/5。

(10) 按有关建筑施工规范进行验收，检查龙骨框架的尺寸和垂直度，以及整体性和牢固程度，合格后方可进行防爆板的安装。

2. 防爆板的安装与固定

(1) 根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，必要时现场作倒角，防爆板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2400mm时，防爆板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝。

(2) 在防爆板面上弹线并标出自攻螺钉固定点，同时预钻凹孔（孔径比自攻螺钉头大1mm~2mm，孔深1mm~2mm）。自攻螺钉距板边15mm，距板角50mm，自攻螺钉间距200mm~250mm。

(3) 隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。防爆板的工艺技术

防爆板是由纤维水泥板和穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料。防爆板的不燃等级根据BS 476，4:1970有些和EN 13501 - 1:200第10条。通过试验，效果契合许多英国和国际火认可标准。防爆板研制和开发，并且得到了商场的认可，通过严峻的检验，可运用于壁垒、门和天花板，并且厂家可提供各种标准。防爆板轻盈、强度、冲击、稻瘟病抗性、耐久性与格外防火，使得消防人员可以尽量地革除一场火宅，保证社会的生命和工业安全。全国际在各种工作，包括电站、核电、石油化工、制药、钻井平台、仓库、机场、铁路和地铁设备。

一、防爆板的特征及优势：

阻燃性（继续4个小时的燃烧试验）、抗爆性、抗冲击性

防潮和消防、抗震、质量轻、抗腐蚀、幅面较大

耐候功用（不跟着气温的改动改动）、高电阻、吸音、抗冻

二、防爆板的运用的区域：