

# 绍兴医院污水处理设备

产品名称	绍兴医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	工艺:一体化 材质:碳钢 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

## 产品详情

### 绍兴医院污水处理设备

医院污水的来源主要包括门诊区、病房区、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、粪便污水及职工生活污水。污染物种类为SS、COD、大肠杆菌、病毒性细菌和传染病病原体等。

医疗工作中非常容易出现多种类型的污水，而且一旦排放也会对环境造成污染，并且也是不容易处理好的。毕竟有一些医院污水中会有比较多的药物成分，污染也要更加严重，所以医院的污水必须要处理好才能够排放。医院污水处理设备是每一个医院都需要的，而我们除了要选购到优质的污水处理设备外，更是要知道医院污水的处理具体原则都有哪些，如何才能做好基础的处理。 全过程监控。虽然现在有很多医院污水处理设备都是属于全自动的类型，我们只需要做好了提前的设定即可开始工作，每天的处理效果也相当不错。但是进行污水处理的时候，必须要组好全过程的监控，对医院污水的产生，以及处理的过程，还有后期的排放必须要全面监控。现在有很多设备都是带有自检功能，这样也可以保证污水处理的效果。全程监控非常关键，也必须要有人来对污水进行检查和处理。 减量化原则。医院污水处理设备必须要达到一定标准才可以使用，我们也必须要通过正规途径来购买这样的处理设备。而且要严格遵守医院的安全管理体系，在污水发生处要严格做好控制和分离，不同类型的污水要做好不同的处理，使用到的污水处理方案也是不同的。要从源头进行控制和污水的分流，尤其是一些污水和污染物品必须要分离处理，不能随意丢弃到下水道内，以免造成不必要的影响。

### 绍兴医院污水处理设备

#### 一、加压溶气气浮机

预埋件过滤板中预埋件应按照设计图中所提供数量和位置准确地预埋好。 二、加压溶气气浮机 原料、材料1、水泥：水泥的强度等级为32.5级。2、碎石：公称粒径5~25mm，针、片含量不大于15%，含泥量不大于1%，无有害物质，颗粒级配符合要求。3、砂：采用中细天然砂，粒径0.5~2.5mm，颗粒级配符

合要求，含泥量不大于3%，无有害物质。4、用水：采用符合国家饮用水标准的地表水或地下水，严禁使用海水或工农业污水。5、混凝土强度等级要求：符合C25级配混凝土要求。6、钢筋：采用余热处理钢筋（钢筋混凝土用余热处理钢筋）GB13014-1991。三、加压溶气气浮机 模具1、采用一次性三维立体模具，以确保板的平整度要求。2、钢模制作，按图纸规格标准，误差不大于5.0mm。4、技术指标混凝土强度等级：C25~C30配筋：双层双向配筋：上向承压，下向承压。5、生产工艺条件及要求按（混凝土结构工程施工质量验收规范）GB50204-2002执行外观：表面平整，无倒错、斜歪、遗漏、套管内无堵塞。按图纸进行滤板浇制养护，滤板平整度为10mm，滤头预埋件气密性好，螺栓周围不会出现泄露现象。钢筋骨架制作：按图纸规格标准及保护层要求，做到钢筋落料规格准确，扎丝牢固。

水平转刷曝气机的安装调试 一、污水处理设备安装1、安装前，详细阅读设计图和转刷曝气机厂家提供的安装图及技术资料。2、复测土建结构尺寸与转刷曝气机安装尺寸是否相符，不符合部分应进行修整。3、转刷曝气机的位移；池面上的转刷曝气机采用卷扬机与滚筒配合，利用钢平台把转刷曝气机牵引到位，须按安装个顺序，边安装边倒运。4、由于转刷曝气机的构架、配件分散堆放及安装编号各不相同，所以安装前必须按每台转刷曝气机安装顺序进行编号，参加安装的工程技术人员，管理人员及熟练的技术工人都必须接受安装技术交底，熟悉审查施工图，研究施工条件，编制安装方案。5、根据安装要求、复核、校队转刷曝气机的高程、定位尺寸和安装尺寸。认真核对转刷曝气机的安装高程是否与设计水位、出水调节堰体闸门高程相符合。6、转刷曝气机的构件和传动轴，由于运输装卸易产生变形，在安装前应校正，部分转刷曝气机需矫正后，在地面上试拼装，检查其各拼装尺寸。7、转刷曝气机安装的垂直度、水平度、同心度、间隙、高程应精密调整，严格把关。8、转刷：先安装轴承座，固定其座螺栓，再安装减速机传动机构，传动轴支承座等。9、转刷主机在吊装不到位时，采用人字架吊装。10、转刷曝气机两端轴承偏差不大于5/1000，前后偏移量不大于5/1000。11、两端轴承中心与减速机输出轴中心同轴度不超过5/1000。二、污水处理设备调试1、调试前应检查接线端子是否接对，接牢。是否存在短接现象。2、检查各电气元件是否与电动机功率相匹配。3、检查转刷曝气机转动部位与传动部位是否有卡阻现象。4、检查电动机绝缘电阻与接地电阻值。5、点动启动开关，检查电动机转动方向是否相反。6、屠宰污水处理设备检查调整转刷的机构的各安装尺寸，使其在正常运行情况下发挥其最大的曝气功能

设备主机可埋设于地下冻层以下，设备主机上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。根据客户要求设备主机也可以放置于地面上。

二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型生物填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

该地理式污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气。

整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

医院污水处理设备实施后，带来良好的社会效益和环境效益，能有效减少本项目及周边环境的污染物排放；有利于提高环境质量，保障人民身心健康，对改善人民生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益。

东北网3月25日讯25日，省生态环境厅工作人员突击检查哈尔滨市部分化工企业，针对化工生产企业环境风险隐患进行排查，发现个别企业存在生产原料存放不规范等问题。据悉，此次突击检查是即日起至4月22日，省生态环境厅开展全省化工生产企业环境风险隐患排查与专项整治行动的一部分。

10时，记者跟随检查人员来到哈尔滨市展望化学制品有限公司，在该企业的生产车间内，检查人员对生产设备的排放物以及厂区内原料放置进行检查，发现该企业存在原料存放不规范的问题。在哈尔滨绿时代胶业股份有限公司，虽然该公司已经处于停产状态，但检查人员发现厂区内部分原料桶被随意堆放。在中国蓝星哈尔滨石化有限公司院内，检查人员发现该公司历史遗留问题已全部完成整改，已有针对性的对安全隐患和环境风险隐患进行了自查。

省环境监察局办公室主任田源博告诉记者，通过当天检查发现，个别企业存在生产原料存放不规范、应急防范措施仍需加强等问题。针对存在的问题，省生态环境厅会将相关情况反馈给当地生态环境部门，责成当地生态环境部门依法进行查处并责令企业整改。

省生态环境厅要求，要深刻汲取江苏天嘉宜化工有限公司爆炸事故教训，坚决防范重特大事故发生，确保人民生命财产安全。要严格按照《紧急开展全省化工生产企业风险隐患排查与专项整治方案》要求，紧盯辖区内全部无机化工、有机化工、精细化工、煤化工、原油加工及石油制品等企业(包括取缔、关停及废弃的)，特别是原料及产品属于危险化学品的化工石化企业等开展专项整治。要加强组织领导，严格执法管理，对隐瞒不报、不查、不整改的严肃处理，使化工生产企业污染物排放得到有效控制和治理，环境问题得到及时解决，着力消除重大环境风险隐患。