

华通pvc管 pvc u地埋管材加工 驻马店pvc u地埋管

产品名称	华通pvc管 pvc u地埋管材加工 驻马店pvc u地埋管
公司名称	荏平信发华通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东荏平信发工业园
联系电话	15315737002

产品详情

pvc-u地埋管

PVC-U给水管材管件的施工要领

耐压功能是PVC-U管材管件的主要力学目标，而影响耐压功能的要素有机械设备、原材料和配方，一起也要考虑工艺的相应调整。

在PVC-U给水管材管件施工的时分，留意连接端面应去除毛边和毛刺，有必要清洁、枯燥、无油。

在管道嵌墙暗敷时，对墙体开槽深度与宽度应不小于管材直径加20mm，pvc-u地埋管材批发，且槽房平坦不得有尖角杰出物，管道试压合格后，墙槽使用1:2水泥砂浆添补密实。

而在明装热水管道穿墙面时，应设置钢套管，套管两头应与墙面相等;冷水管穿越墙时，可预留洞，洞口尺度比穿越管道外径大50mm。

另外在装置时，有必要按不同管径和要求设置管卡或吊架，方位应正确，埋设要平坦，管卡与管道触摸应严密，但不得损害办理外表。

pvc-u地埋管

管材出现发脆的情况热混加料顺序、温度设值以及熟化时间对型材的性能也有决定性的因素，PVC-U配方的组分很多，所选择加料顺序应有利于发挥每种助剂的作用，并有利于提高分散速度，而避免其不良的协同效应，助剂的加料顺序应有助于提高助剂的相辅相成效果，克服相克相消的作用，使应在PVC树脂中分散的助剂，充分进入PVC树脂内部。以上环节如不加强控制都会对管材制品的质量造成影响，个别情况便会表现为管材发脆。

夏季施工注意事项

1. 夏季活套管施工时，pvc-u埋管加工，因PVC-U给水管具有热胀冷缩之特性，pvc-u埋管厂家，所以在活套管连接过程中必须要有一定的预留空隙
2. 夏季小动物居多，当管线安装完毕后要特别注意管口处的覆盖，防止小动物进入管线内部影响管线施压及以后正常通水。
3. 若短时间不进行施工，为防止阳光长时间照射管体，使管体发生老化现象，管材摆放高度不得超过1.5米，且承口要交错置放，并用遮光网覆盖管体。
4. 夏季雨水繁多，当PVC-U给水管施工完毕后应及时回填，许昌pvc-u埋管，防止出现管沟塌陷影响正常施工及损伤管体，带来不必要的麻烦。由于雨水比较多在回填过程中须夯实，防止管沟内出现空洞现象，使管体在承压过程中受力不均而影响管材抗压能力。

华通pvc管-pvc-u埋管加工-驻马店pvc-u埋管由茌平信发华通塑业有限公司提供。茌平信发华通塑业有限公司（www.pvcuguan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华通pvc管——您可信赖的朋友，公司地址：山东茌平信发工业园，联系人：张经理。同时本公司（www.sdupvc.cn）还是专业从事pvc-u节水灌溉管材，upvc低压农田灌溉管，pvc低压灌溉管件的厂家，欢迎来电咨询。