

# 芜湖EPS线条 EPS线条价格 繁昌海波材料

产品名称	芜湖EPS线条 EPS线条价格 繁昌海波材料
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

## 产品详情

以下是海波EPS产品的质量检测控制要求：

- 1.本系统产品提供有计量认证的检测部门出具的检测报告，并附有产品合格证。
- 2.组成材料按国家行业标准JGJ144-2004（外墙外保温工程技术规程）第7.0.7条执行，验收合格方可投入工程使用。
- 3.本系统应在外墙基层的质量验收合格后方可进行，现场施工条件应符合规定要求。
- 4.线条应与基层粘接牢固，不得有松动和空鼓，EPS板与基层墙面的粘贴面积不得小于EPS板面积的40%。
- 7.抹面砂浆与EPS线条应粘结牢固，无脱层和空鼓现象，无曝灰和裂缝等缺陷。

以下是EPS线条的施工要点：

- 1、翻包网格布：在施工中按所需尺寸切割翻包网格布，大小适中，先在基层涂抹粘结剂，然后将加强网格布埋入，再在网格布上涂抹粘结剂保证网格布无露出部位，施工时要确保网格布清洁、干净。
- 2、粘贴EPS线条：EPS线条尺寸、形状根据图纸要求而定。
- 3、EPS线条粘贴完后，每平米按线条厚度用5-8个膨胀锚栓加固，保证EPS线条牢固、可靠。

最为详细的EPS线条施工工序来了，请认真看以下内容：

## 1、现场勘查

首先对施工现场进行勘查，检查基面情况，EPS线条价格，要求基面平整、密实、无污染。对于不符合要求的基面须跟有关方进行协调，对基面进行整修，并再次检查确认。

## 2、拉线

现场测量相关尺寸。

## 3、图纸确认

根据现场实际情况，并结合设计图纸，芜湖EPS线条，对最终产品的尺寸造型进行确认，不当之处须及时提出修改意见，外墙EPS线条，并送业主及设计方确认。

## 4、产品制作

EPS线条产品采用工厂化生产。工厂须根据工程图纸，转换为加工图，排布详细的产品加工次序和生产计划，并密切结合现场实际需要安排生产进度。对于现场的反馈情况及时作出反应，根据情况适时作出调整。

## 5、弹线

根据施工图纸，在待安装EPS 构件的部位弹出定位线（中线或边线）。

## 6、线条裁切

工厂生产的产品均为定长，在现场安装时尽量用整根线条，需要裁切的线条用专用锯子进行锯切。切面尽量平整，不平处，用砂纸打磨。

## 7、现场配制砂浆。

施工使用的砂浆是针对EPS 基面要求而特殊配制的专用聚合物粘结砂浆；

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。

砂浆调制完毕后，须静置5 min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在2小时内用完。

## 8、粘贴线条

EPS构件粘结剂使用优质复合型粘结砂浆，小型线条采用满粘法进行粘贴，大型线条采用点圈结合法粘贴，用力挤压EPS 构件使完全贴合墙面，粘接缝宽不大于3MM，粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS 构件表面的整洁。

## 9、安装锚固钉

当线条厚度 500mm时，在线条安装到位并养护24小时后，在线条的设定部位，用冲击钻打孔，孔洞穿过EPS线条和外墙保温层，进入基层墙体不小于50mm。孔洞的外口略低于内口，以防雨水灌入墙体系统。锚固钉安装入孔，锚固件的圆盘须嵌入线条表面，不得外露。

## 10、接缝处理

EPS线条均为定长成品现场拼接而成，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位。

安装时须尽量使接缝处贴合、密封。待粘结剂养护24小时后，在接缝处涂刷一层抹面砂浆，随即铺贴一层宽度100mm的耐碱网格布或无纺布，再涂刷一层抹面砂浆，待干。

## 11、线条修补

线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损等现象，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，EPS线条定做，这样就需要对破损或被切割的线条进行修补。破损或被切割较大的部位，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的材料，用专用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm以上。最终完成面须与周边大面形成一个整体，确保平整、光顺。

芜湖EPS线条-EPS线条价格-繁昌海波材料(优质商家)由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂(www.whxiantiao.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领繁昌海波材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！