

# 鹤岗市厂房装配式建筑质量检测中心

产品名称	鹤岗市厂房装配式建筑质量检测中心
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	鹤岗市厂房:鹤岗市厂房质量检测
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

## 产品详情

### 鹤岗市厂房装配式建筑质量检测

装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快，受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。

那么，装配式建筑质量检测要求有哪些？

1、预制构件不得存在影响结构性能或装配、使用功能的外观缺陷。对于存在的一般缺陷应采用专用修补材料按修补方案要求进行修复和表面处理。构件的外观质量要求和检验方法应符合表1的规定。

表1 预制构件的外观质量质量要求及检查方法

2、预制构件的尺寸偏差应符合表2的规定。

3、对外观缺陷及超过表2要求的允许尺寸偏差的部位应制订修补方案进行修理，并重新检查验收。

4、预制构件应按设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验；检验内容及验收方法按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204有关规定执行。

5、预制构件经检查合格后，应及时标记工程名称、构件型号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。