

白铁通风管道安装工程 正久通风工程 江苏通风管道

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 白铁通风管道安装工程 正久通风工程 江苏通风管道 |
| 公司名称 | 正久通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号 |
| 联系电话 | 18068594096 |

产品详情

不锈钢焊接风管加工过程的注意事项

随着现在对环境保护表现出强硬的信号后，工业污染首当其冲，这些工业污染须要经过环境保护设备，这些设备与机器、污染源及排放路线就要应用到管道。焊接管只是其中一种较为常见的通风管道，接下来小编来谈谈不锈钢焊接风管加工过程的注意事项。

不锈钢焊接风管简称焊接管，是焊接管的一种，因为风管要求厚度在0.8-5.0mm，因此与市场常见的焊接管（钢铁厂初次成型的无缝管厚度一般都5-30mm）是不一样的，也可以说是薄壁焊接管，作为通风管道焊接管的厚度可以不需要那么厚的无缝焊接管，只要达到通风管道国标要求，同时符合通风系统中的全压和风量及使用环境，不锈钢焊接风管的厚度可以依企业工厂自身要求去定制加工焊接风管。

简单的说，只要符合以上要求，越是减少成本对于企业来说是再好不过的了，那么这样一来，只要企业工厂知道自己需要多大风量去定制采购风机，然后按风机的全压和风量可以保障不锈钢焊接风管的尺寸，由于圆形风管风阻小，一般很少用方的风管连接环境保护设备，即使设备出风口是方的，也可以做个方变圆（也有叫方转圆、天方地圆、天圆地方）连接风机与风管。这样的话圆形风管就可以好安装了。，共板生产加工，不锈钢风管生产，满焊风管加工，螺旋风管等工程

正久通风设备有限公司——常州白铁工程加工，常州工厂排烟，常州通风管道加工

简述通风管道的部件安装过程及方法

通风管道和部件的装置，土建工程应依据风管明装和暗装等状况，有必要具备必定条件才能进行。对明装或在技能夹层内装置的风管，应在通风管道装置部位的土建竣工或主体工程及地坪、粉刷竣工今后进

行，假如通风管道装置后，再进行土建及其它作业，可能会损坏通风管道，特别是空气洁净体系，将会使管道内遭到污染。对暗装风管的装置，应及时合作土建施工，不然将会损坏土建的装修吊顶、墙面。

在施工过程中，应依据土建的进展安排，派专人密切合作土建，做好孔洞的预留和预埋件的敷设作业，以免装置时再打洞，江苏通风管道，既糟蹋工料又影响土建工程质量。一节装置前的准备作业一、装置前的准备作业风管体系装置前，应进一步核实风管及送回(排)风口等部件的轴线和标高是否与规划图纸相符，并查看土建预留的孔洞、预埋件的方位是否符合要求，除尘镀锌满焊风管，依据施工计划断定的施工办法安排劳动力出场，并将预制加工的支、吊、托架、风管按安排好的施工次序运至现场。同时，将施工辅佐用料(螺栓、螺母、垫料及粘接剂、密封胶等)和必要的装置东西准备好，依据工程量巨细及体系的多少分段进行装置。

常州正久暖通设备工程有限公司专业从事通风管道加工，共板生产加工，不锈钢风管生产，满焊风管加工，螺旋风管等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。期待友好的合作！

通风管道的合口连接是否成功是整个通风管道系统安装成功与否的关键，通风管道的合口连接如果不合格，就会在使管道系统在使用过程中发生泄露的现象，因此，在进行通风管道的合口连接时，我们一定要注意以下提到的注意事项。

- 1、矩形风管直管段，不管是同一板材连接，还是几块板材组合拼接，表面需平整、角线顺直。组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。
- 2、管段组合后45度角切边外部接缝，需贴铝箔胶带封合板材外壳面，每边宽度不少于20mm.用角尺、钢卷尺检查调整垂直度及对角线偏差，并符合规范要求。
- 3、风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后，应与平面板预组合无误后在涂刷粘合剂，以保证管件的几何形状尺寸及观感。
- 4、连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。

通风管道施工时安装吊架的规定通风管道的吊架安装是通风管道施工中一个重要环节，吊架安装对管道起着支承重量、平衡介质反力、限制位移和防止震动等作用。因此就需要施工人员了解安装吊架的规定，才能更好的完成通风管道施工工程。

- 1、风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，白铁通风管道安装工程，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。
- 2、风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。
- 3、吊架的螺孔应采用机械加工，吊杆应平直，螺纹完整、光洁。
- 4、长度超过20m的水平悬吊风管，在通风管道施工时至少设置1个防晃支架。
- 5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。
- 6、平悬吊的主、干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。

，共板生产加工，白铁工程加工，不锈钢风管生产，满焊风管加工，螺旋风管等工程

白铁通风管道安装工程-正久通风工程-江苏通风管道由正久通风设备有限公司提供。白铁通风管道安装工程-正久通风工程-江苏通风管道是正久通风设备有限公司（www.czzhengjiu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾先生。