

高层建筑切割拆除 滑县建筑切割拆除 濮阳俊岭建筑拆除施工

产品名称	高层建筑切割拆除 滑县建筑切割拆除 濮阳俊岭建筑拆除施工
公司名称	濮阳俊岭建筑拆除有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县工业路与国庆路交叉口向北100米路西
联系电话	13839356559

产品详情

拆除旧路面和砼、砌体等坚固构筑物应符合下列要求：

拆除前必须检查所用的机具，确认安全，高层建筑切割拆除，用风镐拆除时，送风管的连接应牢固。作业时佩戴防护用品，站立平稳，握牢风镐；用大锤、钎子拆除时，大锤必须安装牢固，钎子头上下产得有飞刺。操作时，扶钎人应使用夹具，打锤人不得戴手套，不得与扶钎人面对面操作，建筑物切割拆除，应及时清除拆下的碎块。

房屋拆除消防安全措施

施工场地应该有严格的消防制度，并有明显的防火标志和防火制度牌，配备有足够的消防器材，有满足要求的消防水源，防火疏散道路畅通，现场施工动火有审批手续和监护措施。同时在职工中宣传、普及消防演练，使拆除工人能熟练报警、准确判断火情，正确选择、使用消防器材组织自救。常用的扑灭火灾的措施和电气火灾的扑救方法如下：

(一) 火灾的扑灭措施

1. 隔离法

将正在燃烧的物质与周围的可燃物隔离或移开，中断可燃物延续，疏散易燃物品或把着火物品移到安全地带，关闭可燃气体、液体的阀门，减少和中止可燃物进入燃烧区域，拆除与燃烧物相连的物体，切断火路。

2.窒息法

阻止空气流入燃烧区域，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。

3.冷却法

冷却法是灭火最常用的重要方法。用水来降低着火温度，将水喷洒在可燃物上或可燃物周围，隔绝并降低温度，使火熄灭。

4.化学中断法

用含氟、xlu的化学灭火剂喷向燃烧物，建筑切割拆除公司，使灭火剂参与到燃烧反应中去，从而使游离基的连锁反应中断达到灭火目的。

坡屋面拆除应符合以下要求：拆除坡度大于30°的屋面、石棉瓦屋面、轻质刚架屋面，操作人员必须系好安全带，滑县建筑切割拆除，必须有防滑、防坠落的安全措施；屋架应逐榀拆除，对未拆屋架，应保留桁条、水平支撑、剪刀撑，确保未拆屋架的稳定性；拆除屋架，宜在屋架顶端两侧设置缆风绳，防止屋架意外倾覆；屋架跨度大于9m，应该采用起重设备起吊拆除。

高层建筑切割拆除-滑县建筑切割拆除-濮阳俊岭建筑拆除施工由濮阳俊岭建筑拆除有限公司提供。高层建筑切割拆除-滑县建筑切割拆除-濮阳俊岭建筑拆除施工是濮阳俊岭建筑拆除有限公司（www.pyjlzcc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谷俊岭。