

组合式铝模板厂家 山西阳辰铝模板 太原组合式铝模板

产品名称	组合式铝模板厂家 山西阳辰铝模板 太原组合式铝模板
公司名称	山西阳辰建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市阳曲县黄寨镇小牛站村
联系电话	13934519838

产品详情

山西阳辰建筑科技有限公司以“建筑铝合金模板系统”的开发和应用为核心。面向全国，为各种类型和规模的住宅楼提供建筑铝合金模板系统及相关配套辅料。提供完善的技术支持与后期服务。

除地下室非标层是否可以用铝模？铝模首层、第二层安装时间需要多久？一般第几层开始进入正轨，平均进度多少天/层？进入正轨后每天的工作内容及完成情况阐述如下。

答：除地下室非标层均可用铝模；正常情况下，

铝模首层安装12-15天，第二层安装6-7天，第三层安装5-6天，

一般第四层开始进入正轨，平均进度4~5天/层。

第yi天：边装墙模边刷脱模剂，完成墙板和背楞的安装；

第二天：装梁板、装顶阴角，开始安装顶板（顶板安装70%以上）；

第三天：上午装完顶板与调好平水，下午可打混凝土；

第四天：下层钢筋工绑扎钢筋，上午拆模，下午边拆模边上传模板；

第五天：开始做下一层。

山西阳辰建筑科技有限公司以“建筑铝合金模板系统”的开发和应用为核心。面向全国，为各种类型和规模的住宅楼提供建筑铝合金模板系统及相关配套辅料。提供完善的技术支持与后期服务。

随着全球经济增速的放缓和人口红利的消退，铝模板加工设备市场竞争愈发激烈。在这个瞬息万变的互联网时代，组合式铝模板厂家，市场经济的不断发展推动着铝模板加工设备企业的全mian转型，单枪匹马闯天下的野蛮扩张时期已逐渐远去，组合式铝模板优势，家居建材行业联合作战明显。资源整合也将成为铝模板加工设备企业实现转型升级、突破市场困局的重要途径。

山西阳辰建筑科技有限公司以“建筑铝合金模板系统”的开发和应用为核心。面向全国，为各种类型和规模的住宅楼提供建筑铝合金模板系统及相关配套辅料。提供完善的技术支持与后期服务。

定位钢筋的焊接操作流程

- 1、焊定位筋，太原组合式铝模板，控制在不小于2mm以内的定位钢筋应留有相应的保护层，组合式铝模板生产厂家，超出范围的钢筋马上处理。钢筋使用直径为不小于12mm的钢筋。
- 2、在墙柱根部离地约50mm，间距不大于700mm焊接定位钢筋。封口的位置。焊井字形，阴角部位也焊接定位钢筋。

组合式铝模板厂家-山西阳辰铝模板-太原组合式铝模板由山西阳辰建筑科技有限公司提供。组合式铝模板厂家-山西阳辰铝模板-太原组合式铝模板是山西阳辰建筑科技有限公司（www.sxyckj.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨总。