清远收口网 东莞尚裕 收口网加工

产品名称	清远收口网 东莞尚裕 收口网加工
公司名称	东莞市尚裕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区温塘茶上第三工业区工业一路6号
联系电话	13412410888 13412410888

产品详情

收口网便于穿筋和接连绑扎钢筋：由收口网的多孔性用布满的特种网格，略微用力便可运用12mm以下钢筋穿越。直径稍大的钢筋可以剪开网格，待钢筋穿越后板回方位便可。而快易收口网也可以安装于绑扎钢筋之前，然后可透过其网孔刺入装妥。

收口网习惯分段浇注混凝土，施工文明：模板，无须拆模或造接缝而作预备便可粘结下一次浇注混凝土，故此简化接口预备工作。收口网套接及裁剪操作简洁：多功能，简单切开，可根据所要求支模形状而屈摺曲折成形。

因为这次地道施工工程混凝土方量大，约60000m3，其间墙柱混凝土约20000 m3，墙柱、梁混凝土标号不一致，且墙柱与梁板混凝土等级相差三个等级以上。而这次施工工程工程体量大，工程工期紧，质量要求高，假如将墙柱与梁板混凝土标号一致，工程本钱太大。

鉴于此，项目部决定在本项目选用快易收口网，即节省了工程本钱，又便利施工，保证了工程工期和质量，收口网加工，收口网是一种由薄形热浸镀锌钢板为质料，经加工成为有单向U型密肋骨架和单向立体网络的模板。其力学功能很好，自轻重。

在后期进行收口网防水施工时又有充分的工作面。后浇带两侧 卷材分别宽出工作井边30二以上，卷材用塑料薄膜和木板封闭，拆模后采用满粘法增加一道附加层，并在原防水层与
混凝土面用密封油膏进行封闭。顶板后 浇带除上述外还要注意脚手架支撑的稳 定性，清远收口网，后浇带达到要求强度前，顶板的收口网模板不得拆除，收口网供应，以免产生裂纹，收口网生产商，收口网的顶板厚度不大，若产生裂纹则很容易贯通导致渗水，顶板后浇带应采用覆水养护。

清远收口网-东莞尚裕-收口网加工由东莞市尚裕建材有限公司提供。清远收口网-东莞尚裕-收口网加工是东莞市尚裕建材有限公司（www.shangyujc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。