

传统砖砌检查井，现浇混凝土检查井，玉达模具，品质优先

产品名称	传统砖砌检查井，现浇混凝土检查井，玉达模具，品质优先
公司名称	保定市玉达模具制造有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	质量体系:ISO9001 型号:型号齐全 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村
联系电话	13503120801

产品详情

传统砖砌检查井，现浇混凝土检查井，检查井钢模具，玉达

检查井五种施工工法有如下优缺点

1、传统砖砌检查井：需要人工砌筑，质量取决于工人技术水平。劳动生产率低，不利于管道装配化快速施工，影响城市交通。强度低、使用一段时间后表皮脱落内里疏松，造成检查井整体下沉，周边路面沉降，成为道路工程中的一大通病。透水性高，新疆检查井钢模具，污染地下水资源。粘土烧结，破坏耕地。

2、现浇混凝土检查井：现场模板支护，检查井钢模具选型，开挖断面大，检查井钢模具用途，扰动现状土范围大。异型检查井支护模板难度大。养护时间长。总体造价高。

3、预制装配和模块砌筑检查井：预制装配式钢筋砼检查井的大型预制件在城市中运输难度大（立交桥、过街天桥限高）。施工现场需要吊车，增加造价。接入管高程、管径大小与方向控制精度要求高。需要模具数量较大。预制混凝土模块检查井已形成标准化、系列化，总体造价较预制装配式钢筋砼检查井低，但强度与施工稍逊。目前注浆和防渗有待研究。

4、需制作沉井、施工速度慢、接入管高程、方向和均匀垂直沉降与难于控制。

5、塑料检查井：强度低、不能上重型碾压机具、与不同材质管材连接有难度、井室小于1200、井周难于回填密室。竖向承载能力低，用于道路需要对井口进行复杂处理。

检查井五种施工工法功效造价对比：

功效：塑料检查井——预制整体装配——预制模块装配——传统砖砌——沉井逆作——现浇混凝土

造价：预沉井逆作——现浇混凝土——预制模块装配——预制整体装配——塑料检查井——传统砖砌

传统砖砌检查井，现浇混凝土检查井，检查井钢模具保定玉达模具【玉达模具，品质优先】专业生产：检查井模具,检查井钢模具,水泥检查井钢模具,预制检查井钢模具,水泥检查井模具,水泥检查井钢模具,混凝土检查井钢模具,河北检查井钢模具,检查井钢模具厂家河北检查井钢模具厂家,检查井钢模具报价,检查井钢模具价格,检查井钢模具安装,检查井钢模具定制,检查井钢模具图纸,检查井钢模具各种塑料模具和钢模具。欢迎新老客户来电咨询：13582382726