

厨房排烟通风降温工程安装 鑫暖通风 崇安区通风降温工程安装

产品名称	厨房排烟通风降温工程安装 鑫暖通风 崇安区通风降温工程安装
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

产品详情

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风管道配件加工--白铁皮加工厂

昆山鑫暖通风设备有限公司是一家螺旋风管、共板法兰风管等暖通设备的研发、生产、销售、安装的高新技术综合性公司。公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风、分单层排风、排烟、除尘、排气及双层保温空调风管直管、45°弯头、90°弯头、T三通、裤衩三通、四通、大小头、风阀、天圆地方、马鞍接口、法兰、盲板、中间接头等。广泛用于电子、食品、化工、精密加工、场馆展厅等工程系统及改善工作环境为主的相关工程项目。公司拥有四条螺旋风管制管流水线，一条椭圆风管流水线和一条焊接风管流水线。

厨房的排烟及排风如何设计？

中餐厨房，新风换气通风降温工程安装，其烹调的发热量和排烟量一般较大，排风量也较大，排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响，厨房排烟通风降温工程安装，可选用消洗烟罩。

蒸煮间。此间对新风的要求较低，但排风效果一定要好，否则，蒸汽将充满整个工作间，影响厨师工作，排气排出的主要是水蒸气，可以不采用净化装置，直接排出。

西餐厨房。烹调量并不很大，但要求设备多而全，排风量要小于中餐厨房。

洗碗间。需要较大的排风量。

厨房补风的要求

在厨房通风中，要补充一定数量的新风，送风量应按排风量的80%-90%考虑。

厨房内负压值不利大于5Pa，因负压过大，炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。

可将补风量的30%作为岗位送风，送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。

厨房送风可直接利用室外新风，仅设置粗效过滤器。此外，为改善炊事人员工作环境，宜按条件设局部或冷却装置。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风配件加工--白铁皮通风管道加工厂

消防排烟管道的安装是一个大工程，这里面涉及了很多细节问题，因为一旦出现不合理，厨房排烟系统施工，厂房降温通风降温工程安装，就会造成反味现象，对家居生活造成很多的影响。现在我们一起来看一下消防排烟管道安装的正确步骤。

准备工作：先了解家宅的烟道问题及种类。当前的住宅烟道一般分为：单烟道式、主次式、变压式、止逆阀式。烟道伸出屋面高度不低于0.6米。但有些地方对此规定的执行情况不一。一些建了烟道的住宅设计的烟道类型单一，容易造成油烟倒灌、串味。另外，一些楼盘为了增大厨房面积，缩小了竖向烟道的横截面积，并且没有机械排烟装置，以至排烟系统流量很小，造成排烟不畅。

有限公司主营——酒店消防排烟管道安装，消防排烟管道生产厂家，厨房排烟系统工程，消防排烟管道定制。

消防排烟管道有需要做保温吗？消防排烟管道在验收时有的要求保温，哪怕是在不吊顶区域也有这样的要求，但是很多人搞不清楚到底怎么回事，那烟管道有需要做保温吗？排烟风管只要满足与可燃物、难燃物保持不小于150mm的净距要求，就可以不保温。如不满足上述要求，就需要采取隔热措施，可采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃材料进行隔热。不错，消防排烟管道内需做隔热，一般采用离心玻璃棉。其实，主要的是考虑着火的问题，而不是考虑滴水的问题。一旦发生火灾，厨房排烟管安装，排烟管的温度上升，甚至可能达到280度。为了防止排烟管附近的可燃物达到着火点而进行必要的保温。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风管道配件加工--白铁皮加工厂

昆山鑫暖通风设备有限公司是专业研发生产销售与安装服务为一体厂家，承接厂房通风降温排烟大小工程的安装与售后服务，为客户提供通风降温、排烟、除尘规划设计及安装的较大规模的专业公司。主要生产经营玻璃钢负压风机、环保空调、排风扇、冷风机、镀锌风机、管道及水帘降温设备，产品对于工业厂房：（通风排烟）（通风降温）（降温除尘）（去除空气异味）（提高空气质量）具有良好效能！坚持：“以质量打造品牌，以实惠回馈客户，以诚信赢得好评”。欢迎广大企业用户与我们联系，共创

更优质的空气质量及更舒适的工作环境！

风管加工详情：

根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。

风管翻边时，翻边应留有不小于6mm的余量，崇安区通风降温工程安装，翻边不能遮住螺栓孔，咬口边要用剪刀进行倒角或开角，且不开裂，形成弧形翻边。若翻边四角开裂，应采用锡焊或密封胶填补，防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口，大于1.2mm时采用焊接。

风管成型后与法兰连接采用铆接，铆钉距风管壁距离不得大于50mm，各铆钉间距不得大于150mm。

矩形风管长边大于630mm（保温风管大于800mm），长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²，中高压风管大于1.0m²时必须采取加固措施。

圆形风管（不包括螺旋风管）直径 800mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²时必须采取加固措施。

风管边长 630mm，L 1250mm以上，不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。

厨房排烟通风降温工程安装-鑫暖通风-崇安区通风降温工程安装由昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部提供。昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部（www.szbaite.cn）是江苏苏州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫暖通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫暖通风更加美好的未来。