

# k式活动房 活动房 马鞍山博雅活动房出售

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | k式活动房 活动房 马鞍山博雅活动房出售    |
| 公司名称 | 马鞍山市博雅钢结构工程有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇年陡商业街   |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994 |

## 产品详情

### 集装箱活动房具有哪些优势？

集装箱活动房深受喜爱的原因是因为其具有以下优势：

- 1.环保、可持续发展。集装箱活动房的屋顶可以配置太阳能光电板，可以供室内用电，房内的太阳能热水器可以供暖，生活用水的排放由污水处理系统进行净化，以便循环再次利用，走可持续发展道路。当然也可以根据需要的大小进行设计定制忻州集装箱活动房。
- 2.省时省力、方便制作。用集装箱来盖房子是一种新的思路，也是一个很不错的做法。它耐用、灵活多变，相对于长期住房来说，可以拥有更多的选择。而且外观简单美化，充满时尚气息，对环境也有好处。
- 3.现在在一线城市，甚至二线城市，房价昂贵、租房也很贵。对于外出打工的人来说，这是一种很重的负担。集装箱活动房价格便宜许多，它的出现，对于他们来说是很好的解决方法。同时也有效的降低了低收入人群住房困难问题，而且还可以住的舒服安全。

### 活动房运输到现场后应如何安装？

- 1、首先测量各墙基轴线尺寸是否合图纸要求，并要求局线尺寸不应偏差 $\pm 25\text{mm}$ ，测量墙基高度偏差不应大于 $\pm 10\text{mm}$ 。
- 2、材料到场先卸货，把材料合理地搬运到各个施工点，做到一步到位，搬运时要轻拿轻放，避免材料损坏，材料合理就位后，对钢构件我外形尺寸、焊接质量进行检查后施工。
- 3、根据图纸尺寸，首先埋好地盘铁，用膨胀螺丝和基础固定。
- 4、钢构件拼装，首先将方管与钢梁用螺丝逐榫进行拼装，拼装时螺栓必须全部拧紧，检查钢梁是否垂

直，是否在同一平面，构件尺寸是否符合规定要求，直到全部满意为止。

5、拼装好的钢构件逐榀安装，首先撑起第1榀钢梁，钢梁撑起后用方管柱讲钢梁志支撑牢固，并用铅锤线调整第1榀梁，使其与地面垂直，用钢卷尺量准尺寸，然后撑起第二榀梁，活动房报价，安装同上，接着安装片梁，片梁与主梁用螺栓固定。其余各榀主梁及片梁可按上述步骤全中安装到位，并再次检查钢梁位置是否正确。如有偏差，还需调整。

6、确定无误后，用角铁焊接水平支撑及钢梁内的穿架，然后焊接方管柱和底盘角铁。

7、柱梁安装结束后，安装楼板。楼板采用预制钢筋混凝土平板，k式活动房，配筋 4 6，净保护层厚度100mm，混凝土强度等级：C20。楼板与楼板之间要密实。

8、楼板铺好后开始安装墙板，安装墙板时，预留好门窗的位置，待外墙全部安装后，开始安装顶板，盖好顶板后，先将顶板上面的活全部做完，包括做好风檐板，防水处理，屋顶罩子等。

9、房屋整体安装结束后进行门窗安装，窗的安装注意密实，不应与墙板缝隙，窗户安装完毕后应进行防水处理，门的安装要做到平、直。

10、装楼梯和栏杆，要求栏杆平直和栏板柱连接牢固，楼梯踏步采用花纹钢板，楼梯不应有晃动，楼梯与山墙固定，栏杆板用75mm自攻螺丝与楼梯固定。

11、通知甲方（使用方）浇制上层地坪，安装好电线后，进行下层PVC吊顶，扣板钉内应放置垫片，以防扣板跌落，建筑活动房，扣板吊好后通知甲方浇制下层地坪。

活动房特点为：可随意拆装、便于运送、移动便利，活动房适合坐落在山坡、丘陵、草原、沙漠、河畔。不占用空间，可造为20-180平米不等，活动板房清洁洁净，室内设施完全，活动板房的稳定性耐久性强，表面美观大方。按顾客需求进行规划，精美高雅，保温性能好，冬暖夏凉，活动房大多数构造在工厂完结。活动房现场装置，活动房，既不损坏环境又绿色环保，不只具有实用价值，更具观赏价值，能给你带来高额的报答，活动房一次性出资终身受益。

k式活动房-活动房-马鞍山博雅活动房出售(查看)由马鞍山市博雅钢结构工程有限公司提供。k式活动房-活动房-马鞍山博雅活动房出售(查看)是马鞍山市博雅钢结构工程有限公司（[www.bygangjiegou.com](http://www.bygangjiegou.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张永亮。