

钢结构承包工程 钢结构 逞亮钢构

产品名称	钢结构承包工程 钢结构 逞亮钢构
公司名称	江苏逞亮建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市八桥镇
联系电话	13913411298

产品详情

钢结构房顶工程的防腐与联接

按钢结构的制造工艺要求，防腐工作一般在钢结构房顶工程施工前进行，即在矫正、除锈后油漆。钢结构安装全部结束，经质量检验后再进行“破损补刷”。这样做的目的是：材料的除锈、除污工作容易进行；油漆工作效率高，质量容易保证；防止裸材在堆积中增厚腐蚀层而不便使用。

防腐工作也有在钢结构房顶工程施工后进行的。这种施工方法除不具备上述优点外，最大的缺点是达不到防腐目的，而且使油漆工艺实施困难，如遇较大工作量会造成工时浪费，复杂位置的质量得不到保证，应避免。

钢结构房顶工程的整体联接安装也是焊接过程，它是在其基础上实施的，根据施工图纸的技术要求进行水平或倾斜安装，以达到运行系统安装前的技术要求。因此，钢结构阁楼，钢结构在全部安装过程中，应在保证其支架构件的稳定和不变形的程序中进行，这就要有很好的安装(焊接)工艺过程。

钢结构房顶工程在安装前，要将所有拼装(焊接)后的构件矫正为图纸要求的允差范围内。安装单跨集热器陈列支架或多跨集热器陈列支架时应以第一跨为准，来校正其他各跨尺寸和几何造型的基准。这种综合安装方法使装置整体更趋规格化和一致性。

什么是夹芯板？它的分类、特点性能有哪些

什么夹芯板？简单说，就是由两层金属面板或者是其它面板和隔热内芯所组成的，其中隔热内芯是夹在两层面板之间。外层钢板是考虑到了结构和强度要求，而内层平板则能适应各种需要。

1.分类

如果按照芯材来分，钢结构房，夹芯板可以分为聚苯夹芯板、挤塑聚苯乙烯夹芯板、硬质聚氨酯夹芯板、三聚酯夹芯板、酚醛夹芯板、岩棉夹芯板以及泡沫金属夹芯板。

如果按照面板来分，夹芯板可以分为金属面板与非金属面板这两种。

2.特点性能

- (1)质量轻，因此能够减少结构造价。
- (2)安装方便简单，能缩短工期。
- (3)使用了保温材料，而保温材料为非燃或者难燃材料，因此能够满足防火要求。
- (4)经过特殊的涂层处理后，能保持10到15年，且板材的使用寿命可达35年之久。
- (5)具有良好的保温隔热效果，并且具有隔音效果。
- (6)钢板可以进行任意切割，能满足不同的需要，且钢板强度高，结构性能好。

1.冬季施工措施

- (1)构件下料时应预留收缩余量，其焊接收缩量 and 压缩变形量，这两个域钢结构在负温情况下产生的收缩变形量，要相互协调。
- (2)组装构件时，应按照工艺规程，一般是由内向外进行组装，负温组拼是要留有一定的焊缝收缩值。还有，焊缝要保持干净整洁，没有杂物、水分残留等。
- (3)在负温情况下，对于9mm厚度以上的钢板，应采用多层焊接进行，焊缝应由下而上进行逐层的堆焊。每焊完一层，要对其进行检查，没有焊接缺陷后才能焊下一层。
- (4)钢结构进行安装时，如果碰到雨雪天气，或者是大风天气，那么应搭设防护棚。
- (5)如果环境温度低于0℃，那么在进行涂刷防腐涂料前，要先进行试验，以便检查有无问题。并且在涂刷前，要将构件表面清理干净。
- (6)对钢结构进行运输和堆放时，应有一定的防滑措施。场地应是平整结实的。构件叠放时，要保持水平。
- (7)钢结构在安装前，要对质量进行检查，如有问题，应进行修理和矫正。
- (8)编写好钢结构的安装顺序图标，并严格执行。
- (9)对钢结构进行焊接时，一个构件上，其两端不能同时进行焊接。
- (10)螺栓安装时，其上面不能有灰尘、脏污等。

2.雨季施工措施

- (1)应搭设临时防护棚，钢结构，焊缝要保持干燥。
- (2)不能进行构件的涂刷工作，也不能进行屋顶保温。
- (3)焊条存放时应有防潮措施，使用前进行烘烤。同一焊条，钢结构承包工程，烘烤次数不能超过两次。

(4)如有大风天气，那么一些大的构件应进行校正，校正好以后进行固定，以便能够长久稳固。

钢结构承包工程-钢结构-逞亮钢构由镇江逞亮钢构工程有限公司提供。钢结构承包工程-钢结构-逞亮钢构是镇江逞亮钢构工程有限公司（www.jsclgg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。