

聊城装饰eps线条厂家在线咨询“本信息长期有效”

产品名称	聊城装饰eps线条厂家在线咨询“本信息长期有效”
公司名称	宁陵县石桥镇安泰欧式工艺品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁陵县石桥镇花里张村
联系电话	暂无

产品详情

6.安装时，如果需要拼接，应事先测量装配尺寸和角度，并在平整位置预装配，间隙不大于3mm。采用优质粘结砂浆作为拼接粘接材料，砂浆稠度可稍大，采用薄层全粘法。拼接时，需要轻轻均匀地挤压锤子，使灰缝符合要求。7.拼接完成后，将灰色刀片展平，使EPS组件成为一体。干燥后，如果在EPS构件的接合处留下多余的粘合剂砂浆，则可以用砂纸打磨。

8.干燥后，EPS组件拼接部分用EPS组分防裂专用胶处理。9.接缝处理：当接缝宽度不大于3mm时，安装后第二天对砂纸进行抛光，100mm宽的玻璃纤维网布贴有优质覆盖砂浆，厚度小于2mm;当宽度超过3mm时，接缝处填充薄的多晶硅，装饰eps线条厂家，然后用高质量的覆盖砂浆和100mm宽的玻璃纤维网加固。干燥后，如果在线的接缝处留有多余的砂浆，则与上述相同。10.施工后的EPS部件应注意成品的保护，严禁踩踏重物。如果发生损坏，应拆除并重新组装整个EPS组件。

一，现场检查·施工后24小时内施工现场环境温度和基壁表面温度不低于5摄氏度，风量不大于5，干水率底盖应为10%。?对于较大的组件，在安装过程中需要支持临时固定。

- 检查底壁是否有灰尘污渍，脱模剂，空心鼓，突起和风化等影响粘接强度的异物。
- 平直度和垂直度要求：用2米的尺子检查水平线，大偏差应小于4mm。
- 在成品保养期间，应注意成品的保护，严禁踩踏重物。如果损坏，应拆除整条线并重新组装。

EPS生产线与传统生产线的对比优势1.传统生产线有三种：1，现浇混凝土现浇线：现浇混凝土现浇线，模板只能是使用一次，浪费巨大，易于模塑，几何尺寸难以保证很难达到人造涂在表面上的效果，而且它没有保温性能。2GRC预制线：GRC预制线重量较重，在高海拔处有安全隐患，几何尺寸不够准确，接缝难以处理，安装非常困难，钢筋膨胀螺栓连接到墙面影响外墙的外观。接头易开裂，不防水，无绝缘性能，不能防止冷热桥效应。3石膏线：石膏线本身不防水。遇到雨水和阳光时，风化强度低，耐候性差，不能在户外使用，精度差，无绝缘性能。

聊城装饰eps线条厂家在线咨询“本信息长期有效”由宁陵县石桥镇安泰欧式工艺品厂提供。聊城装饰eps线条厂家在线咨询“本信息长期有效”是宁陵县石桥镇安泰欧式工艺品厂（www.atosgypc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（www.et25.cn）还是专业从事河南GRC构件，欧式GRC构件，河南EPS线条的厂家，欢迎来电咨询。