

# 安徽霖达 专业中央空调安装公司 芜湖中央空调安装

产品名称	安徽霖达 专业中央空调安装公司 芜湖中央空调安装
公司名称	安徽霖达冷暖工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区红星美凯龙四里河店三楼
联系电话	18949841455 18949841455

## 产品详情

### 商用中央空调简单保养流程

机组外观周围清洁，检查调整安全装置，专业中央空调安装公司，检查控制中心功能，检查启动器和继电器，检查压缩机运行状况，检查电机及运行状况。先关闭油过滤器两端闸阀，用气管把气排入桶里，开始不要打那么开排气阀，慢慢加大。用手分别摸油过滤器两闸阀外油管，两端温度应差不多，都高于油过滤器温度，说明阀是关闭完好。排完气后，用专用工具拆，拆到差不多时，手遥动过滤器检查有无完全卸压。

### 中央空调安装后如何检测调试呢？

泄露检查：连接好内外机后，要进行泄露检查，以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。

抽真空：记得一定要抽真空，确保系统干燥。如果系统内留有水分，容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。

试运行：最后还要试运行一下，以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。

### 中央空调规范的安装步骤

#### 1. 吊装内机、安装排管

在水电进场时联系安装，包括吊装中央空调室内机，专业中央空调安装，并对内机进行包裹，避免有灰

尘杂质进入。吊装内机时注意两个问题：一是内机安装离房顶距离不得小于1公分，办公楼中央空调安装，以避免机器运行时与房顶产生共振；二是内机必须吊装于水平位置，安装后需用专用工具测量，检查是否水平。

## 2. 安装排管

这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。安装时，注意下面几点：一是所有的焊接点所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接；二是在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气；三是焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁；四是必须对铜管进行压力测试，一般压力测试时间为24小时。

## 3. 吊装室外机、充氮保压

一般在第1次安装结束24小时之后进行。吊装中央空调室外机，需做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物，所有落地脚必须安装减震块，芜湖中央空调安装，保证外机运转正常。然后是充氮保压，测试中央空调系统，测量风口尺寸和位置。

安徽霖达(图)-专业中央空调安装公司-芜湖中央空调安装由安徽霖达冷暖工程有限公司提供。安徽霖达(图)-专业中央空调安装公司-芜湖中央空调安装是安徽霖达冷暖工程有限公司(www.ahldln.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司(www.hfzyktgc.com)还是专业从事商用中央空调，商用中央空调安装，合肥商用中央空调的厂家，欢迎来电咨询。