

篮球场硅施工 山东一飞塑胶 丽水篮球场硅

产品名称	篮球场硅施工 山东一飞塑胶 丽水篮球场硅
公司名称	山东一飞塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市肥城市泰临路王东桥北
联系电话	13905483467

产品详情

篮球场硅水泥地面pu篮球场硅

水泥地面：

??优点：地面要比土质地面的平整和不易破坏，受天气影响较小，相对是比较耐用的。

??缺点：地面比较硬，弹性不好，运动期间很容易使跌到的运动员受到较严重的擦伤或者震伤等。

??3)柏油地面

??优点：干净整洁，地面有一定的弹性，使得运动员在跌倒时不会受到较大的伤害。

??缺点：这样的地面在夏天温度较高时基本上不能使用，篮球场硅pu施工，因为沥青会被炎热的阳光烘烤软了，篮球撞击在上面都会粘上许多柏油，篮球场硅施工，而人踩在上面也会粘些柏油。出现在室内篮球运动场馆的还是有一些的。

硅PU篮球场的施工篮球场硅

硅PU篮球场的施工需要经历有沥青地基——基础处理——弹性层施工——加强层施工——面层处理——划线六道工序，而且每一步都有具体的要求，整个过程都要严格执行相关标准才能保证建立是一个标准专业的硅PU篮球场。这样才能体现一个专业的运动场地施工队伍的追求。

硅PU篮球场的施工又有哪些注意事项：

- a.施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。
- b.调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。

c.场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

d.室内场地必须保证良好的通风效果。

哪些问题会引起硅PU球场起泡呢？

首先是地基：地基是整个球场的基础，是塑胶面层的支撑。对于地基的要求是坚硬、无裂缝，能有效承载负荷，提供足够强度附着力。如果地基裂缝超过2mm，将直接拉破面层塑胶。因此，台州篮球场硅，对于老场地必须进行填缝处理，新场地如果出现裂缝将不适合施工，毕竟新场地沉降是一个缓慢漫长的过程，缝隙一直在扩大，填缝处理也只能缓解一时的问题。因此，对于新建的球场，地基一定要处理好，篮球场硅施工技巧，基层夯实、混凝土打足厚度。同时应该注意水泥的标号足够，保养到位，避开冷冻天和夏期施工，确保表面不跑沙。

篮球场硅施工-山东一飞塑胶-丽水篮球场硅由山东一飞塑胶有限公司提供。篮球场硅施工-山东一飞塑胶-丽水篮球场硅是山东一飞塑胶有限公司（www.sdyfsj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹衍明。