

螺杆式铝模板优势 太原螺杆式铝模板 阳辰铝模板

产品名称	螺杆式铝模板优势 太原螺杆式铝模板 阳辰铝模板
公司名称	山西阳辰建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市阳曲县黄寨镇小牛站村
联系电话	13934519838

产品详情

山西阳辰建筑科技有限公司以“建筑铝合金模板系统”的开发和应用为核心。面向全国，螺杆式铝模板成本，为各种类型和规模的住宅楼提供建筑铝合金模板系统及相关配套辅料。提供完善的技术支持与后期服务。

除地下室非标层是否可以用铝模？铝模首层、第二层安装时间需要多久？一般第几层开始进入正轨，平均进度多少天/层？进入正轨后每天的工作内容及完成情况阐述如下。

答：除地下室非标层均可用铝模；正常情况下，螺杆式铝模板优势，

铝模首层安装12-15天，第二层安装6-7天，第三层安装5-6天，太原螺杆式铝模板，

一般第四层开始进入正轨，平均进度4~5天/层。

第yi天：边装墙模边刷脱模剂，完成墙板和背楞的安装；

第二天：装梁板、装顶阴角，开始安装顶板（顶板安装70%以上）；

第三天：上午装完顶板与调好平水，下午可打混凝土；

第四天：下层钢筋工绑扎钢筋，上午拆模，下午边拆模边上传模板；

第五天：开始做下一层。

山西阳辰建筑科技有限公司以“建筑铝合金模板系统”的开发和应用为核心。面向全国，为各种类型和规模的住宅楼提供建筑铝合金模板系统及相关配套辅料。提供完善的技术支持与后期服务。

进行铝模施工测量放线操作流程

- 1、测量员根据轴线引测出墙柱所有边线及200mm(或250mm)控制线，根据边线，焊工在2小时内完成定位钢筋。
- 2、现场测量员根据控制线复核墙柱边线和定位钢筋的位置是否正确。
- 3、使用水平仪测量本层标高是否在控制范围内，宜低不宜高，超出一公分需要做相应的找平处理。

山西阳辰建筑科技有限公司以“建筑铝合金模板系统”的开发和应用为核心。面向全国，螺杆式铝模板加工，为各种类型和规模的住宅楼提供建筑铝合金模板系统及相关配套辅料。提供完善的技术支持与后期服务。

铝模板因重量轻、周转次数高、承载能力高、应用范围广、施工方便、施工质量好、残值高等特点在国外已有50多年历史；现在美国大批量使用。在发达国家普遍已是以铝代钢，铝模板使用日趋普及化，河北金标集团经过多年的市场调查和研究开发，根据国内现有生产条件及铝模板生产技术和经验，生产优质铝合金模板来为建筑业发展做贡献。

螺杆式铝模板优势-太原螺杆式铝模板-阳辰铝模板由山西阳辰建筑科技有限公司提供。螺杆式铝模板优势-太原螺杆式铝模板-阳辰铝模板是山西阳辰建筑科技有限公司（www.sxyckj.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨总。