

沧州模块建房 未来墅模块建房公司 模块建房

产品名称	沧州模块建房 未来墅模块建房公司 模块建房
公司名称	山西未来墅建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市夏县瑶峰镇小侯村村西未来墅工业园
联系电话	13191012521

产品详情

我公司主营：模块建房 eps模块 泡沫保温板 欢迎咨询了解模块建房

1、模块建房是用改性可发性聚ben乙烯颗粒，经加热发泡后，通过专用设备和模具及特殊工艺一次性冲压成型的新颖节能建材。模块是利用搭积木式的原理做成各种不同规格形状模块。

2、用模块建房，钢筋混凝土整体浇筑成型，沧州模块建房，建筑结构性好，同时墙体内外双层保温，导热系数仅为0.028w/m.k，优于国家75%的节能标准，而且模块防火级别达到B1级，倘若复合膨胀玻化微珠防火材料，能够形成保温防火砌体结构一体化，达到A级的防火级别。

我公司主营：模块建房 eps模块 泡沫保温板 欢迎咨询了解模块建房

EPS模块建房就是通过建筑设计，使建筑在冬季充分利用太阳辐射热取暖，济南模块建房，尽量减少通过维护结构及通风渗透而造成热损失;夏季尽量减少因太阳辐射及室内人员设备散热造成的热量，以不使用机械设备为前提，完全依靠加强建筑物的遮挡功能，模块建房，通过建筑上的方法，达到室内环境舒适的目的的环保型建筑。

我公司主营：模块建房 eps模块 泡沫保温板 欢迎咨询了解模块建房

EPS模块剪力墙结构

EPS模块是由可发性聚ben乙烯珠粒经加热发泡后，通过专用的设备、模具加热成型而制成的具有闭孔结

构的聚ben乙烯泡沫塑料型材。

EPS模块体系特点在传统建筑节能材料的基础上进行了多项技术、结构创新，被国内外专家评为：“填b u国内空白，达到国际先jin水平，是中国建造节能领域的一场创新式革命”。

生产创新采用全自动电脑控制模具化生产，一次性在模具内高温真空成型，兰州模块建房，完成收缩变形，所出产品质量稳定，几何尺寸准确。在模块其中绑扎钢筋浇筑混凝土，楼板与传统的框架结构房屋一样，采用现浇的钢筋混凝土楼板，与墙体混凝土通过预留的钢筋相连，整个房屋的结构就是一个整体。

沧州模块建房-未来墅模块建房公司-模块建房由山西未来墅建筑科技有限公司提供。沧州模块建房-未来墅模块建房公司-模块建房是山西未来墅建筑科技有限公司（www.ryjzn01.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：齐经理。同时本公司（www.bsfgs.com）还是专业从事经济型别墅建房，山西别墅建房，低成本别墅建房工程的服务商，欢迎来电咨询。