

防水石膏板价格 防水石膏板 宏科伟业公司

产品名称	防水石膏板价格 防水石膏板 宏科伟业公司
公司名称	北京市宏科伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区长兴路16号院4号楼5层505
联系电话	13601359483

产品详情

石膏板隔断施工工艺

1. 石膏板隔断施工作业条件

- (1) 主体结构及室内抹灰已完成，经有关部门验收合格，并办理交接手续。
- (2) 按备料计划一次进够隔断的全部材料，使其配套整齐。

2. 施工操作工艺

- (1) 根据设计图纸，在已做好的墙、楼板、地面上放出隔断位置线、门洞口边线。
- (2) 按设计图纸和实际尺寸，用砂轮切割机切割龙骨并分类堆放。
- (3) 根据已放好的隔断位置线和门洞边线，用射1钉或膨胀螺栓把沿地1龙骨固定在楼地面上，射1钉或膨胀螺栓间距600mm。把沿顶龙骨伸入墙上的预留孔内100mm，然后用水泥砂浆填塞固定，或用射1钉、膨胀螺栓把端部经过处理的沿顶龙骨固定在墙上。
- (4) 根据隔断位置线和门洞边线，防水石膏板价格，按分档规格尺寸排板，画在沿地、沿顶龙骨上，不足模数的应排在隔断与墙接触的第1板位置处。
- (5) 按分档标记将预先切好长度的竖龙骨依次插入沿地、沿顶龙骨的凹槽内，翼缘朝向拟安装罩面板方向。调整垂直、定位准确后，用铆钉固定。靠墙边的竖龙骨用射1钉或膨胀螺栓固定在墙上，射1钉或膨胀螺栓间距1m。
- (6) 安装门窗洞口的加强龙骨：先安装洞口两侧的竖向加强龙骨，再安装洞口上下横向加强龙骨，最后再安装大洞口两外侧上下加强龙骨及斜撑。

(7) 安装贯通横撑龙骨和支撑卡。将竖向龙骨撑牢，使整片隔墙龙骨有足够的强度和刚度。

(8) 安装纸面石膏板。

1)检查龙骨安装质量是否满足设计及构造要求，龙骨间距是否满足纸面石膏板的宽度模数。

2)从门口开始，无门洞的隔断从隔断的一端到另一端，由下而上，将纸面石膏板依次逐块覆盖在龙骨一侧表面，使石膏板横平竖直，用电动自攻螺丝枪拧送自攻螺丝固定。四周边钉距200mm，防水石膏板生产厂家，中间钉距300mm，螺钉距石膏板边的距离为10 15mm，钉头端面要略埋入板面，钉眼用石膏腻子抹平，对于一些小的预留洞，宜先封板后开孔。

3)安装墙内电管、电线、电盒和电箱设备。

4)安装龙骨另一侧纸面石膏板，防水石膏板厂家，同时安装隔断内的防火、防潮填充料，龙骨两侧的石膏板应错缝排列，接缝不得落在同一根龙骨上。

(9) 板缝处理

5)用穿孔纸带卷成与石膏板拼缝大小相当的圆条嵌入拼缝中，比板面凹1mm。

6)用稀腻子批平，再贴60 80mm宽穿孔纸带，用刮1刀刮平、压实。

7)再批第二遍腻子，厚度不超过0.5mm，并要宽出拼缝两侧各100mm，待腻子干燥后，用零号木砂纸磨平、磨光。

8)石膏板面处理：当石膏板安装完毕，板缝处理好后，防水石膏板，油工将自攻螺钉的钉眼批平，再对整个隔断墙面满批二遍腻子，第1遍干燥并打磨平整后再批第二遍，再用零号砂纸打磨平整、光洁，才能按图纸要求喷刷涂料。

石膏板湿板凝结皮带速度调控

石膏板湿板凝结皮带速度调控，经成型机成型后的纸面石膏平板在凝结皮带上运送时，天然凝结逐渐构成有一定强度、形状规矩的湿石膏板。湿石膏板的凝结可通过调理凝结皮带速度进行操控，一般凝结皮带速度操控在16~24m/min。若湿石膏板未在凝结皮带上完结终凝，可调低凝结皮带运转速度，以利于湿石膏板的终凝，增强湿石膏板的强度。本烘干工序枯燥窑窑体为隧道式窑体，由运送辊、链条、链轮、主风道、回风道、排气体系及分配器等构成。本枯燥窑内设8层运送辊道及热管，选用导热油直接加热。枯燥窑分为5个区段，枯燥温度按分区操控，应适度调理各区温度。一般操控枯燥窑高温区气温为150~180℃，枯燥速度(即枯燥窑链条转速，纸面石膏板的行进速度)为2~3m/min。枯燥速度和温度操控不到位，均易形成石膏板过烧或欠烧，应根据石膏黏结功能的改变，及时进行调整。如枯燥温度过高、枯燥窑链条转速过慢易形成石膏板过烧，呈现纸面石膏板纸芯粘结脱纸景象;枯燥温度过低、枯燥窑链条转速过快易形成石膏板欠烧，呈现石膏板纸面搓纸景象等。

石膏板吊顶板缝开裂的原因是什么呢

1) 骨架材料：骨架材料包括龙骨、吊杆和其他配件。如果骨架材料质量达不到要求，将直接影响整个骨架牢固程度，是产生吊顶开裂和变形的重要原因。例如龙骨和吊杆的刚度和直线度不够，就会产生内应力，内应力在释放的过程中石膏板必然会产生变形开裂。

2) 纸面石膏板：纸面石膏板是覆面材料，是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的，如果石膏板达不到质量要求，石膏板和龙骨之间就不能牢固地固定，当有外力作用时，石膏板接缝处会产生剪切力，导致板接缝开裂。

3) 嵌缝材料：嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘结性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘结性，而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能，不可避免地要产生裂缝。

4) 吊杆：吊杆本身弯曲，安装一段时间后，在板材的重力作用下，它逐渐被拉直，从而引起副龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉，造成接缝处出现裂缝。

防水石膏板价格-防水石膏板-宏科伟业公司由北京市宏科伟业商贸有限公司提供。防水石膏板价格-防水石膏板-宏科伟业公司是北京市宏科伟业商贸有限公司（www.hongkeweiye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。