

机制岩棉板复合设备生产线免费安装调试

产品名称	机制岩棉板复合设备生产线免费安装调试
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

产品详情

机制岩棉板复合设备生产线免费安装调试

我厂生产的砂浆岩棉复合板设备是经过多次实验，多次改良后的新型设备。本设备具有噪音小，做工更精细，设备运行更稳定，加工板材速度快，种类多，成品外形更加漂亮。水泥砂浆岩棉复合板设备实现了，自动上料、自动放料、自动计量、自动补水、自动搅拌、自动行走、自动切割等。

岩棉复合设备安装注意事项；

- 1.尽可能把岩棉复合板线水平，以免岩棉板传送时发生侧向偏离。
- 2.传送皮带要进行对向调方，否则皮带会向一个方向跑偏。

3.纵向切割锯盘与横向切割锯盘必须保证与皮带垂直，且两者之间需要保证对方，目的是让切割出来的板材为纯正的正方体。

4.砂浆复合平台上的网格布与塑料膜支架要与各自对应的压碾对方，避免塑料膜出现褶皱，造成成品板材不美观，影响产品质量。

岩棉砂浆复合板设备的配套组成；

1.网格布、塑料薄膜支架。

2.岩棉复合砂浆平台，岩棉复合板纵向切割平台，横向切割平台。

3.岩棉复合板出料平台。

4.岩棉砂浆搅拌工作系统。

5.砂浆干粉上料系统。