

宝安环氧地坪漆施工，龙岗环氧彩砂地坪施工，横岗地坪漆施工

产品名称	宝安环氧地坪漆施工，龙岗环氧彩砂地坪施工，横岗地坪漆施工
公司名称	深圳市雅兴防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坪山坪环社区坪环十三巷8号(101)
联系电话	0755-33600685 13528865463

产品详情

宝安环氧地坪漆施工，龙岗环氧彩砂地坪施工，横岗地坪漆施工环氧树脂砂浆地坪施工方案 一.

涂装前地面处理 目的：清理混凝土地面，以保证环氧地坪的附着力。 1.

水泥地面的油污等必须清理直至表面无油污为止。 2.

对现在地面有水的部分，必须待地面完全干透方可施工，以增强环氧地坪的附着力。 3.

不太平整、有水泥疙瘩、浮水泥渣的地面，用金刚打磨机打磨，然后除尘。 4. 在环氧地坪施工前对原地面暴露出来的混凝土缺陷，如凹地、孔洞、蜂窝结构的麻面以及施工切割缝，可采用环氧砂浆(即环氧树脂掺石英砂、石英粉)点批、面批修补，固化后打磨，并清理灰尘。 5. 现有地面裂缝的修补，采用先将裂纹处用角磨机切成V形，然后用环氧砂浆镶补平整。整体环氧地坪施工成品无缝。 二. 底漆涂装

目的:封闭气孔,增强结合力。 1. 修补的区域固化后方可进行底涂施工; 2. 按照使用比例，将一定量的组份B倒入组份A中，用手提电动搅拌机搅拌，搅拌时间为3分钟左右，然后用短毛滚筒大面积滚涂，局部的墙角、接口处可用短毛滚筒或刷子涂。根据施工现场温度确定固化时间(一般需要6-12小时)。待底漆完全固化后，方可进行其它工序。底涂施工要求滚涂均匀，无积料，无漏底。 三. 环氧地坪中涂涂装

目的：增强地坪强度，提高表面平整度。 1. 将中涂A、B两组份按规定重量混合，用专门手提电动搅拌器以300-500转/min速度充分搅匀，搅拌时间为3分钟左右，同时逐渐加入C组分并且充分搅匀。 2. 在清洁好的作业面上，将搅拌好的材料用镬刀将其大面积批刮在底涂上，局部的墙角、接口处可用小刮刀进行刮涂。

3. 根据现场温度。确定固化时间(一般要求24小时)待中涂完全固化后，再仔细检查地面有无凹凸处，必要时用角磨机打磨并吸尘方可进行下面工序。 四. 环氧地坪面涂涂装

目的：增强地坪强度，提高表面耐磨度、美观效果。 4. 将中涂A、B两组份按规定重量混合，用专门手提电动搅拌器以300-500转/min速度充分搅匀，搅拌时间为3分钟左右，同时逐渐加入C组分并且充分搅匀。

5. 在清洁好的作业面上，将搅拌好的材料用镬刀将其大面积批刮在底涂上，局部的墙角、接口处可用小刮刀进行刮涂。 6. 根据现场温度确定固化时间，待中涂完全固化后，再仔细检查地面有无凹凸处，必要时用角磨机打磨并除尘方可进行下面工序。 五. 注意事项 1.

涂料涂装以前，地面要彻底清理干净，否则会影响整个涂装效果。 2. 地坪漆在15℃以上施工时，勿需活化期，甲、乙混合搅匀后，即可施工。但在10℃以下时，需要10-30分钟活化期，使涂料温度达到以上15℃

方可施工。 3. 施工时现场门窗需要密封，作业空间内需要保证无灰尘、杂质等污染物，要保证作业时不产生灰尘，最大限度的减少外界环境产生的污物对面漆表面效果的影响。 4.

施工时要特别注意现场防火。 5. 施工完成后24小时仅可上人行走。3天内禁止用水湿布清理地坪，漆膜养

护最佳时间为7天，7天后可以正常使用。