

水泥地面固化剂厂家 固化剂地坪 昌运建筑

产品名称	水泥地面固化剂厂家 固化剂地坪 昌运建筑
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

地坪施工务必注意的事项！

在地坪施工中，有一件非常重要的事，贯穿到整个施工环节。它不是底层处理，天津固化剂地坪，也不是材料的使用。这个重要的事是施工保障问题。

在地坪施工前、施工中以及施工后，每一个环节都要做好措施，下面我们来具体看看如何做好措施。

用电措施：

- 1、接电须有专人负责，固化剂地坪施工，并有专人监护。
- 2、严禁无插头的连结方式。
- 3、有接地要求的设备须有良好接地。
- 4、设备线路破损需更换，或做好处理才能使用。
- 5、严禁触摸现场设备及设施。
- 6、打磨时注意电缆线，不要推机器时，将电缆线卷入底盘，固化地坪湿磨时，定要特备注意。

防火、防爆措施：

- 1、地坪漆材料、粘合剂以及其他易燃材料应该密封并存放于远离火源、远离易燃处。

- 2、施工现场严禁烟火，施工人员禁止现场吸烟。
- 3、涂装材料进入现场前，地面潮湿须做烘干处理的。
- 4、施工地坪漆现场使用打磨机须在地面干透、环境通风的情况下进行，并做好施工人员防护工作。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好。

固化剂地坪施工注意事项：

1、固化剂地坪前期粗磨特别重要 前期粗磨主要起到一个找平（影响地面反光均匀度），打开地面毛细孔。磨片要严格按照顺序打磨，严禁跳号。顺序打磨主要是进一步让地面更加细腻，同时消除前一个目数磨片在打磨时留下的磨片划痕。

2、上固化剂地坪材料 清洁地面，并观察地面有无划痕，如有则需要返工（防止泥浆敷着在地面，形成色差并堵塞地面毛细孔，影响材料渗透），并晾干地面（增加材料渗透率）。按照材料厂家要求按比例兑水，以及保持整个地面湿润时间（期间可以加水拖匀）。观察地面提升强度（钥匙之类不留下划痕，水泥地面固化剂厂家，可以进一步施工）。 3、材料之后打磨 需带水打磨，并及时清理地面泥浆。可增加打磨次数，和交叉打磨。防止残留固化剂材料敷着在地面。酸性粉的剂残留材料呈现白色颗粒状或白色雾状，碱性材料呈现白色或淡黄色胶状。均影响地面观感。观察地面有无划痕和是否有一定亮度，固化剂地坪，以及用手抚摸地面感受地面细腻度和摩擦力。

4、按磨片顺序进一步抛光地面 此时可以干抛，增加地面亮度以及加快施工速度。

5、如有需要，可喷洒抛光液 使用高速抛光机带抛光垫进行抛光。

目前抛光垫分为：含金刚石粉末的兽毛垫、兽毛垫、青垫、百洁垫。抛光效果依次降低。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

固化剂地坪施工对水泥地面的要求！

固化剂地坪施工对水泥地面有以下方面的要求：

- 1、强度达到C25以上(至少是C20以上)；
- 2、水灰比不高于0.4；
- 3、现场搅拌的混凝土塌落度应不大于5cm，泵送混凝土塌落度应不大于12cm；

- 4、对于二次浇筑的混凝土地坪，其面层厚度应不低于5cm；
- 5、为达到好效果，文毅地坪建议在混凝土中加钢筋网(钢筋直径应> 16)；
- 6、混凝土找平正负为1.5CM，伸缩缝可根据车间面积情况划分，尽量均匀；
- 7、提浆3次，原浆机械收光3次；
- 8、收光平整，地面无刀印、无蜂窝(95%以上达标)、无空鼓、无脱层；
- 9、保养：浇水7天养护；
- 10、成型后的混凝土可分块不限时固化(硬化)处理，周期短、施工灵活、环境温度大于0度可以正常施工。

水泥地面固化剂厂家-固化剂地坪-昌运建筑(查看)由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。天津昌运建筑装饰工程有限公司(www.tjcy168.com)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昌运建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！