

小区门禁道闸厂家 安徽隆门 合肥道闸厂家

产品名称	小区门禁道闸厂家 安徽隆门 合肥道闸厂家
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

停车场道闸的安装：

- 1、水平问题：道闸应该安装在水平面上，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台，接线安装方面按图纸进行就可以了，一般不会有有什么问题。
- 2、地感线圈的测试：在智能停车场系统接好线时，就可以对地感线圈进行测试了，不要等到埋好地感线后才测试。测试方法是，道闸厂家电话，地感红灯闪烁时，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。
- 3、地感线圈的安装：地感线圈在一个车道上一般安装2个，前后各一个。安装方法是把路面切开一个深10厘米，道闸厂家直销，640x960.8M的方形巢，四个角切成45度，放置5到6圈线就好，小区门禁道闸厂家，压紧，线圈内部不允许有接头、破损，安装好后，用干水泥封好。
- 4、闸杆长度裁剪的问题：如果对闸杆进行裁剪，那么就需要根据杆长重新调整力矩平衡，可以避免出现电机过热及磨损减速箱。

延长道闸使用寿命有妙招

- 1.每月检查一次道闸的紧固件是否有松动和脱落并及时紧固。螺丝松动很容易造成道闸升降不到位，以及其他的故障。

2.经常清除道闸箱体表面灰尘和杂物，保持道闸表面的清洁。表面的清洁，能够给人以好的形象，同时也能避免系统机体生锈。

3.道闸厂家建议每3个月给道闸各活动连接附件加入润滑油，保持良好的润滑状态。每6个月请专业人员检查易磨损情况，并及时更换磨损件。

道闸机的道闸安装调试是怎样的??

为了使检测器工作在最1佳状态下，线圈的电感量应保持在100uH-300uH之间。所以在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数，合肥道闸厂家，只要保证线圈的最终电感值在合理的工作范围之内。

在绕制线圈时，要留出足够长度的导线以便连接到环路感应器，又能保证中间没有接头。否则，未双绞的输出引线将会引入干扰，使线圈电感值变得不稳定。输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短。

小区门禁道闸厂家-安徽隆门(在线咨询)-合肥道闸厂家由安徽隆门智能科技有限公司提供。小区门禁道闸厂家-安徽隆门(在线咨询)-合肥道闸厂家是安徽隆门智能科技有限公司（www.longmenkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.hfwrzsgs.com）还是从事合肥停车场无人值守，安徽无人值守停车场系统，南京无人停车场系统的厂家，欢迎来电咨询。