

混凝土公路防撞墩现货 速诚模具 江西公路防撞墩现货

产品名称	混凝土公路防撞墩现货 速诚模具 江西公路防撞墩现货
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

对于隔离墩的施工，很多因素都影响这其施工的效果。因此要想做好施工，我们需要注意很多知识。现在我们就看看隔离墩在施工的时候有哪些技术要点。

- 1、按照图纸设计要求，隔离墩采取就地现浇混凝土工艺，待底基层完工后立即开始施工。
- 2、公路防撞墩现货所采用的混凝土为C30砼。
- 3、钢筋采用带肋18钢筋和光圆10钢筋，具体尺寸、数量按设计要求施工。
- 4、砼护栏基层底面采用2cmM7.5砂浆抹面。
- 5、现浇段长度超过8m，应设置缩缝，缩缝每5m一条，采用切割施工，切缝深度为3-4cm,每30m设置贯穿胀缝一条，宽度2-3cm。
- 6、为保证其传力效果，30m设置镀锌管传力，采用DN50镀锌管套DN40镀锌管，先预埋DN50镀锌管在套DN40镀锌管。
- 7、隔离墩施工各个尺寸控制严格按照图纸设计要求。

水泥隔离墩又名水泥墩，交通隔离墩，是道路交通安全设施中最重要的一种防撞设施，其摆放地点主要用于高速路、公路、物业、小区、码头、广场、停车场、驾校等地段的隔离，起到防撞及保

护行人车辆的作用。清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂是专业生产交通隔离墩，水泥墩的厂家，也是全国大的公路防撞墩现货产企业。

水泥墩坚固耐用，墩体和高度可根据客户提供尺寸单独定做，满足不同客户群体需求。可以说，公路防撞墩现货的质量和耐用性在防撞设施中占首位，一次投资长期受用，大程度为交通安全保驾护航。

水泥隔离墩是我们生活中很常见的一种交通设施，关于水泥隔离墩制作可能很多朋友都不清楚，在这里就让小编来告诉大家。这几个水泥隔离墩制作的问题需注意。

首先就是模具的选用，通常在工地上用的模板就可以。

制作公路防撞墩现货的材料比例通常是水泥：沙：石 350：800：1150，需要搅拌均匀。

还有一个问题是制作公路防撞墩现货是否需要振捣？一般来说还是需要的，通常来说有专用的振捣棒，一个泵带一个胶皮管，胶皮管上套一个铁管。

最后一个就是关于公路防撞墩现货墩制作完成之后大概多少时间能够凝固。通常总体来说就是需要大概2-5个小时不等，终凝后浇水养护，覆盖麻袋或者草席，然后进行养护七天左右就能够使用。

以上就是水泥隔离墩制作需注意的问题，希望这些知识对大家有帮助。